

Marineministeren: Det Lovforslag, som jeg herved har den Ære at forelægge det høitærede Thing, andrager paa Bevilgelsen af en Sum, som svarer til $\frac{3}{5}$ af 787,446 Rbd. eller indtil 472,467 $\frac{3}{5}$ Rbd., hvoraf der udredes $\frac{1}{5}$ i hvert af de 3 forstkommende Finantsaar. Det vil være i det ærede Things Erindring, at jeg paa Lovforslaget til indeværende Aars Finantslov havde andraget paa en Sum af 100,000 Rbd. til Bestridelse af Omkostningerne ved Paabegyndelsen af en ny Døks Anlæggelse paa Nyholm. Paa Grund af andre Forhold drog denne Sag imidlertid langt ud, idet Finantslovudkastet først blev til Lov i Juni Maaned, og det vilde altsaa allerede af denne Grund have været unyttigt, at der blev voteret en saa stor Sum som den foreslaaede, da den bedre Arbejdstid var langt fremrykket, og de foregaaende nødvendige Forhandlinger med vedkommende Entrepreneur vilde have trukket Sagen saa langt ud, at der ikke kunde have været foretaget noget Arbejde af Betydning. Desuden viste det sig ved de foreløbige Undersøgelser, som jeg lod anstille derved, at en Officeer reiste i England i den Anledning, at det vilde være rigtigst at udføre Arbejdet efter en anden Plan end den paatænkte, idet Dokken burde bygges af andre Materialier og efter et andet Princip, og jeg fandt mig derfor ved den sidste Behandling af indeværende Aars Finantslov foranlediget til at stille et Ændringsforslag, ifølge hvilket jeg kun, istedetfor 100,000 Rbd. til Arbejdets Paabegyndelse, begjærede 25,000 Rbd. til de indledende Forarbejder, for i det kommende Aar igjen for Alvor at kunne begynde paa Arbejdet; dette Beløb blev ogsaa bevilget, hvorhos det tillige blev bestemt i Finantsloven, at der skulde forelægges Thinget et særegt Lovforslag i denne Anledning. Det er dette Lovfor-

slag, som jeg herved har den Ære at forelægge. Den Forandring i Planen, som er paatænkt, bestaaer deri, at Dokken, istedetfor at den som oprindelig paatænkt, skulde bygges heelt igjennem af hugne Steen, hvilket vilde have andraget en Beføstning af mindst 1,170,000 Rbd., sandsynligviis noget mere, bliver bygget af Muursteen, hvorved der for det Første vindes en temmelig betydelig Sum og for det Andet, at de Materialier, som dertil anvendes, for Størstedelen kunne findes her i Landet. Den nu paatænkte Bygningsmaade er prøvet i England med meget Held, og det har viist sig, at den endog er stærkere og mere egner sig til at modstaae den Sjænde, vi ved et saadant Arbejde meest have at frygte for, nemlig Vandets Tryk udvendig fra, end den af hugne Steen, som, skjøndt det er et stærkere Materiale, dog ikke besidder den Kraft til at modstaae Vandets Tryk som Muursteen. En engelsk Ingenieur har paa Ministeriets Opfordring været her, har seet den Plads, man havde udseet hertil, har fundet den god, har ladet anstille de nødvendige Børingsforsøg, og har, inden han forlod Kjøbenhavn, givet Ministeriet en foreløbig Tegning, som er bleven bedømt og fundet god. Ministeriet har dernæst, efterat han var kommen til England, modtaget fra ham de nødvendige Arbejdstegninger til selve Dokkens Anlæg og de nødvendige dermed i Forbindelse staaende Bygninger, hvorimod man ikke endnu fra ham har modtaget det nødvendige Overslag. Det er en Ting, som Ministeriet i høi Grad maa beklage, men som imidlertid er Tilfældet. Den engelske Ingenieur blev afholdt fra at komme hertil ved den i Sommer herskende Choleraepidemie, der her, som ved saa mange Ting, viste sin skadelige Indflydelse, og det hele Arbejde er derved bleven forsinket.