

for en stor Deel fornyes; og det samme vil rimeligviis gjælde om en Deel af Dæksbjællerne. Reparationernes Omfang lader sig ikke med Bestemthed forud opgive, men efter et omtrentligt Skøn maa der gjøres Regning paa en Udgift hertil af omtrent 2,000 Rb. Der er derefter af den anførte Sum tilbage 682 Rb.; heraf ere 182 Rb. calculerede til Anskaffelse af nogle Inventarier til Søbaggen, 200 Rb. til Estersyn af Brammen, og 300 Rb. til Reparationer af Haandmuddermaskinerne under Arbeidet.

ad 2. Det antages nødvendigt i dette Niemed at opmuddre 6,000 Læster. Da det saagodtform ubelukkende er løst Mudder, der skal optages, hvortil Søbaggen godt egner sig, og da Muddret vil blive at føre i Land, forventes det, at Arbeidet vil kunne udføres for 80  $\beta$  pr. Læst.

ad 3. I Efteraaet 1858 afsluttede Indenrigsministeriet, saaledes som det vil findes forklaret i Anmærkningerne til Finanslovudkastet for indeværende Finansaar, en Contract med Ingeniørerne Carlé og Kaufmann, hvorved disse paatog sig for 13,500 Rb. at uddybe en Strækning indenfor Havnen ved Indløbet til denne til en Dybde af 16 Fod, samt at foretage et Opnudbringsarbejde inde i Havnen for 8,500 Rb. Da Entreprenørerne først seent paa Sommeren kunde begynde paa dette Arbejde, vil det først kunne ventes tilendebragt i indeværende Vinter. For den ovenanførte Betaling forpligtede Entreprenørerne sig tillige til at bortskaffe Muddret, hvilket tidligere var besørget af Havnecommissionen ved dertil leiede Folk.

Endvidere vil der, ifølge en ny mellem Indenrigsministeriet og fornevnte Firma derom indgaaet Contract, blive udført en yderligere Uddybning i den indre Deel af Havnen, hvortil Udgiften vil blive afholdt af det til Uddybningsarbejder bestemte Beløb af 9,275 Rb., der er indbefattet under det ved Finansloven for Finansaaet 1859—60 til Havnen bevilgede samlede Beløb. Ved sidstnævnte Contract have Entreprenørerne forpligtet sig til med et Dampskib at bugser de Bramme, som benyttes ved Opnudbringen, saa langt ud paa Dybet, at der ved Udflytningen af den optagne Grundmasse ikke fremstaaer nogen Banke med mindre Vand end 20 Fod med daglig Vandstand. Den samme Forpligtelse have Entreprenørerne underkastet sig med Hensyn til den Grundmasse, der optages i Henhold til den foranførte tidligere Contract.

Efterat de ovenomhandlede Uddybningsarbejder ere tilendebragte, vil der, efter hvad Ministeriet først iaar er kommet til Rindskab om, endnu være en Grund tilbage inde i Havnen ud for Rastellet, hvor der kun findes 2 à 3 Fod Vand. Dens Beliggenhed vil sees af et medfølgende Kort, der tillige viser Omfanget af de Arbejder, som nu udføres. Der er, med Hensyn til de mere paatrængende Arbejder, ikke tidligere fremkommet Forslag om dens Uddybning. Men da den vil være til Skade for Havnens frie Afbenyttelse, er det anseet ønskeligt at benytte Dampmaskinen, som nu arbejder i Havnen, til ogsaa at bortskaffe den, hvilket saaledes kan opnaaes for en Betaling af 80  $\beta$  pr. Læst. Der vilde være at optage omtrent 25,000 Læster, hvilket, naar Prisen ansættes som nysansørt, vil medføre den ovenanførte Beføstning.

ad 4. Af denne Sum agtes 1,200 Rb. anvendte til Forstærkning af Havnemolernes Oversider ved Anbringelse af 100 Cubikfavn store Søjsteen, 60 Rb. til Molernes øvrige Estersyn, 160 Rb. til 4 svære Fortøjningssteen og 4 Eg-Fortøjningspæle ved den indre uddybede Deel af Havnen, 1,300 Rb. til 5 nye duc d'Alber sammesteds, hvilke, ligesom de nysansøgte Fortøjningsredskaber, ville være nødvendige for at have den tilsigtede Nytte af bemeldte Deel af Havnen, idet Skibene ville blive henviste dertil saalænge som muligt for at holde Havnens