

Hvad Omkostningerne ved det omhandlede Forretagende angaaer, bemærkes, at efter en af Bygningsinspecteur Stilling affattet aldeles foreløbig Calcule vil der, under Forudsætning af at hele Bygningens Ydre og Indre udføres paa samme Maade som tidligere, dog Ribderfalsens Udstryelse ikke medindbefattet, hertil medgaae:

	Rd.
Tømmerconstructionerne ved Tagværket af pommersk Tømmer med ^{14/14} Bjælker og ^{9/9} Spærværk . . .	13,500.
Do. ved 5 store og 30 smaa Kviste . . .	1,400.
Do. Bjælkelaget til Ribderfalsgulvet . . .	4,500.
Paa begge Bjælkelag cirka 3,500 □ Men Gulv	2,334.
og 2,400 □ Men Indstrib med Leer . . .	1,200.
Spiret paa Klokketaarnet at opføre enten som tidligere for største Delen af Egetræ, eller hvad vist er at foretrække, heelt af pommersk Tømmer, strøget med Vandglas, og med de i Taarnets øvre Dele manglende Bjælkelag med Klokkestol, Børnforbindelser, Stillafter o. s. v.	18,000.
Gaslpidfen over Brandmuren ind mod Kongesløien at opføre af 2 Steens Muur	500.
4 Stk. af de store Kviste at opføre heelt af Ndt. med Sandsteensforzvinger	14,000.
Restauration af de udbvendige Sandsteensdele paa hele Bygningen, navnlig af Hovedgestimsen og af Vinduerne	8,800.
Taget med Kviste at dække med Kobber 3,500 □ Men a 4 Rd. 3 Mk.	15,750.
Taarnspiret at dække med Kobber og Bly	8,000.
Forstjellige Forzvinger derpaa	1,000.
Forghybning etc. paa Spiret	1,500.
Alle Facademurene udbvendig at reparere og afvaske, med Stillafter etc.	2,750.
3 Kirkens Indre de nedstrykede og sønderslaaede Piller og Galleripartier, Hvalvinger etc. at gjenopføre med Steenhuggerarbeidet som tidligere, og Transport	93,234.

	Rd.
Transport	93,234.
alle Hvalvingerne, at consolidere med Børnankere, som lægges ovenover Hvalvingerne:	20,000.
Steenhuggerarbeidet derved	20,000.
Dvrigt Arbejde, Stillafter o. s. v.	10,000.
Localiteterne i den østlige Ende af Kirken at gjenopføre og restaurere	5,000.
Hele Kirkens Indre forøvrigt at restaurere, oppuds, male og forghylde (med nægte Gulv)	10,000.
Alle Vinduer i hele Bygningen at restaurere, Rammer, Blyindsatninger, Glas, o. s. v.	4,400.
Reserve til forskjellige Udgifter	7,366.
Salt altsaa cirka	150,000.

Da der til Dækning af de saaledes til Kirkens Restauration fornødne Omkostninger ikke findes kirkelige Midler disponible, og da vedkommende Menigheder, som ifkun tælle et Antal af c. 3500 Sjæle, ikke ville være istand til at bære en saa betydelig Udgift, finder Ministeriet, at der er Anledning til at komme Communen til Hjælp med et Tilskud af Kongerigets Finantser. Da imidlertid en Restauration af Kirken som integrerende Deel af Slotsbygningen, under alle Omstændigheder nærmest maa betragtes som vedkommende Monarchiet, skjønner Ministeriet ikke rettere end, at der ifkun kan blive Spørgsmaal om at lade Kongerigets Finantser bære en Dvotadeel af Omkostningerne ved Kirkens Istandsættelse, og synes Bidraget herefter samt i Henhold til den med Finantsministeriet stedfundne Brevveksling passende at kunne bestemmes til 50,000 Rd.

Naar et Bidrag som det nævnte udredes af Kongeriget til Kirkens Restauration, maa Ministeriet forøvrigt holde for, at der som Bedyrket herfor fremtidig bør hjemles Piller og Galleripartier, Hvalvinger etc. at gjenopføre med Steenhuggerarbeidet som tidligere, og Transport