

	Transport	90 Rb.
3 nye Retorter til Gasværket, Vægt pr. Stk. ca. 1,750 Pb. = 5,250 Pb. à 5 f.		273 —
Reparation af Gasledning		35 —
Cloakledningen		10 —
Skiferdækningen		20 —
Zinkdækningen		20 —
Maurarbeidet		100 —
Tømmerarbeidet		30 —
Snedkerarbeidet		55 —
Smedearbeidet		60 —
Malerarbeidet		77 —
Garmesterarbeidet		20 —
1,975 Men Bei med Grøfter at vedligeholde, 1,050 Men Cloakgrøfter at oprens,		
710 Men andre Grøfter udenfor Ringmuren og 880 Men indenfor Ring-		
muren, alle at vedligeholde		90 —
		880 Rb.

For Horsens Straffeanstalt andrage almindelige Vedligeholdelsesudgifter ved Bygningerne efter det fra vedkommende Bygningsinspecteur modtagne Overslag 1,700 Rb.

nemlig:

Til Reparation af Skifer og Tegltage	280 —
ud- og indvendige Mure samt Hvidvning eller Farvning	320 —
Gulve, Planke og Stakitværk	200 —
Zinktage og Tagrender	150 —
Snedker- og Malerarbejde samt Beslag	300 —
Garmesterarbejde	60 —
Pompeværk og Støbegods	250 —
Uforudsæelige Udgifter	140 —
	1,700 Rb.

Udgifterne ved Vedligeholdelsen af Inventariet, som ikke vedkomme Arbeidsvirksomheden, anslaaes til 3 % af Værdien 16,225 Rb. = 480 Rb.

For denne Straffeanstalt er endvidere af den vedkommende Bygningsinspecteur paa-
vist adskillige Mangler med Hensyn til Sikkerheden for Ildsvaabe, der bør afhjælpes. Om-
kostningerne i den Anledning ere efter det indkomne Overslag følgende:

ved Localet i Kjelberen, hvori Tørrestuen er anlagt:	
Forsfalingen af borttage og imellem Hjelkerne at udmure Hvelvinger af 1/2 Steens Tyk-	
kelse samt Hjelernes Underfider at belæde med Zinkplader, dertil:	
Materialier	96 Rb.
Arbejdsløn ved nævnte Arbejde og ved Ned-	
tagelsen samt for atter at opsætte Tørreappa-	
raterne	94 —
	190 Rb.
Transport	190 Rb.