

	Transport . . .	2,074 Rbd.	
Kjøkkenfløt og Forfront-Bygningen samt Cellebygningerne,			
Et nyt Plankegulv i Kjøkkenfløtbygningens østre Port,			
	dertil Materialier	64 Rbd.	
	Arbejdsløn	16 —	
		<hr/>	80 Rbd.

120 □ Men Zinkbæfning og Skotrender,			
dertil Materialier	80 Rbd.		
Arbejdsløn	40 —		
		<hr/>	120 —

100 løbende Men Tagrender,			
dertil Materialier	40 Rbd.		
Arbejdsløn	20 —		
		<hr/>	60 —

Da det har viist sig, at den vestre Cellefløis Tagværk ikke uden Rhytten kan modstaae Storme, hvilket har til Følge, at Understrygningen af Taget falder af, foreslaaes Opførelsen af en Buk under Spærerne mod Vest, hvortil vil medgaae af Materiale 250 Men $\frac{1}{6}$ " Jyrrerømmer à 24 f. 62 Rbd. 32 f.

Arbejdsløn	25 —		
		<hr/>	87 Rbd. 32 f.

347 — 32 f.

De 2de Baviilloner, hvort er Boliger for Bogholderen, Deconomie-

skriveren og Bærfmesteren, 80 □ Men nyt Brædegulv,			
dertil Materialier	46 Rbd.		
Arbejdsløn	14 —		

Tapetsering af 6 Bærelser,			
dertil Materialier	40 —		
Arbejdsløn	20 —		

Oliemaling af Vinduer, Dørre og Paneler,			
dertil Materialier	32 —		
Arbejdsløn	16 —		

2de nye Kaffelovne à 30 Rbd.	60 —		
--------------------------------------	------	--	--

228 —

Shgehuss-Bygningen,

Oliemaling 2de Gange af 36 Fag Vinduer, 30 Fag Dørre og 340

Men Bryst- og Fodpaneel,			
dertil Materialier	36 Rbd.		
Arbejdsløn	28 —		

84 —

Betjentboligen,

Oliemaling 2de Gange af 48 Fag Vinduer, 38 Fag Dørre og 120

□ Men Fodpaneel,			
dertil Materialier	54 Rbd.		
Arbejdsløn	26 —		

80 —

2,813 Rbd. 32 f.
