

En Sammenligning med de 3 nærmest foregaaende Aar giver følgende Resultater:

Aar.	Mill Hoved- landvei, for- uden 1 1/4 Mill Postvei.	Overslagssum, incl. for Postveiene.		Forbrugt.	
		Salt.	pr. Mill.	Salt.	pr. Mill.
1858—59	168	356,730	2,120	337,600	2,010
1859—60	173	330,280	1,910	282,110	1,630
1860—61	178	361,760	2,030	329,000*)	1,850
1861—62	180	321,700	1,790		

Af denne Sammenstilling vil det sees, at Udgifterne for næste Aar ere anslaaede lavere end nogenstunde i de senere Aar, og det forventes, at Virkeligheden vil svare dertil. I afvigte Aar 1859—60 var Vedligeholdelsen ualmindelig billig, kun 1,630 Rb. pr. Mill, i indværende Aar 1860—61 vil den, efter stebundne Opgjørelser, ikke kunne overstige 1850 Rb. pr. Mill, men sandsynligvis falde omtrent ved 1,800 Rb. pr. Mill. For Aaret 1861—62 er Overslaget 1,790 Rb. pr. Mill, og det forventes, at der neppe vil bruges 1,700 Rb. pr. Mill.

Af ekstraordinaire Arbejder, som ere indbefattede under Forslaget til Veienes Vedligeholdelse i næste Aar, skal man fremhæve:

Ombannelse fra Grundsvei til Steenvei paa endeel af Strækningen mellem Sørløbing og Maribo 3,950 Rb.;

Omklæning og deelviis Fornyelse af endeel af Hovedlandveisgaderne i Rjøge og Maribo, 1,900 Rb.;

Forstærkning af Veien mellem Veile og Horsens, hvor den er bygget som let Chaussee (uden Paklag), 3,000 Rb., endvidere imellem Horsens og Standerborg, 4,430 Rb., ligesaa Nord for Aarhus 840 Rb., fremdeles Syd for Varde, hvortil er anslaaet 7,300 Rb., men hvoraf ved en Reduction i Arbeidet forventes bespart 2 à 3,000 Rb.;

Fuldførelse af den i indværende Aar paabegyndte Efterfyldning af Dæmningen over Viborg Sø, tilligemed Døsseringernes bedre Befættelse mod Vølgeslaget, 2,000 Rb.;

Fortsettelse af den i de sidste Aar stærkt fremmede Anbringelse af Sikkerhedsgelændere (i Reglen af Steen og Jern) paa høje Dæmninger, med 2,013 løbende Alen, anslaaet til 3,940 Rb.;

ialt over 25,000 Rb., foruden Træplantninger, Afvisersteen m. m.