

Det er en Selvfølge, at Andragerne ikke kunne have noget Netskray paa Erstatning, da de ikke have befundet sig paa deres eget men paa Statens Terrain, og i sin Tid have erholdt betimeligt Varsel om, at de maatte fraslytte samme. Bestyrelsen for Havnens Udbidelse har imidlertid ved Andragerdernes Indsendelse bemærket, at Billighed i høj Grad taler for at komme bemeldte Skibsbygmestere til Hjælp og at formindske det Tab, de ved denne Veilighed have lidt ved Flytning af deres Sommerbeholdninger samt af Veddinge og Arbeidsklure. Af de opførte 1,125 Rd. skulde Loven & Søn have 750 Rd. og Rohmann & Comp. 375 Rd.

ad II. C. 2. b. De for Finantsaaret 1863/64 til Vedligeholdelsesarbejder ved Frederikshavn's Havn opførte 8,200 Rd. ere fordeelte paa følgende Udgifter:	
Vedligeholdelse af Dybderne i Havnen	2,000 Rd.
Vedligeholdelse af Havnebærker, Bygninger, Pladser, Veie og Segn, Havnefyr og Lygter	3,920 —
Apparater og Redskaber	1,675 —
Isiining i Havnen, Assistance ved Forhaling, Bjergning af Bøier, og forskellige andre Udgifter	385 —
Ufældige og uforudsette Udgifter	220 —
	8,200 Rd.

Indenrigsministeriet har under 20de Juni 1862 affuttet en Contract med Interessentskabet for Havnebygning, hvorved dette Interessentskab for en Betaling af 84,300 Rd. har overtaget Udførelsen af samtlige ved Loven af 23de Januar 1862 om Fuldførelsen af Havnen ved Frederikshavn bevilgede Arbejder, alene med Undtagelse af 30 Alen Afviserværk langs den søndre Havnemole, hvis Opførelse det er fundet rettest foreløbig at opsætte. Ved det Opnuddringsarbejde, som skal udføres af bemeldte Interessentskab, vil der opnaaes de foreskrevne Dybder i den indre Havn; Oprensningen af hele den øvrige Deel af Havnen finder Sted iaar, og det vil derfor være tilstrækkeligt, at der til Vedligeholdelse af Dybderne i næste Aar foretages Oprensning af den nærmest Mundingen liggende Deel af Havnen af den gamle Havn og langs Bolværket omkring Dampstibsquaien; hertil antages at ville medgaae en Sum af 2,000 Rd.

Det omtrent 110 Alen lange Bolværk øst for Kjølhalepladsen trænger til Reparation, men da Bølens i samme, hvorvel utilstrækkeligt beskyttede mod Søerne, formenes at kunne staae endnu 8 à 10 Aar, ansees det hensigtsmæssigt at udsætte Hovedreparationen til den Tid og midlertidigt at nedraamme en Plankeforætning indenfor den gamle Bolværksklædning. Hertil saavel som til Forstærkningen af Hoveddæmningen imod Søen ved Paafylldning af 10 Cubiffavne Søsteen til Udbedring af Bolværkshammere, til Molernes Forkling og aarlige Eftersyn samt til Tjering af Lømmerværket antages at medgaae tilsammen 1,500 Rd.

Til Vedligeholdelse af Bygninger antages at medgaae 350 Rd., til Havnefyrene og Havnelygten 240 Rd., og til Pladser, Veie og Segn 1,830 Rd. Under sidstnævnte Sum ere indbefattede 1,700 Rd., der udgjøre en Deel af den til 3,332 Rd. calculerede Udgift ved en let Chaussering af Kjølhalepladsen i Forbindelse med Anlæg af en brolagt Kjørevei langs Bolværket. Under den Sum, som i sin Tid ved Udkastet til Loven af 23de Januar 1862 om Fuldførelsen af Havnen ved Frederikshavn begjæredes bevilget hertil, var optaget et Beløb af 6,132 Rd. deels til den nyssnævnte Kjørevei langs Bolværket deels til Brolægning af Kjølhalepladsen for at hindre Sandflugt paa samme. Denne Sum blev efter Indstilling fra vedkommende Udvalg, som afgav Betænkning over Lovudkastet, ikke ved Loven bevilget. I Udvalgets Betænkning var det bemærket, at da Sandflugten fra Pladsen vilde kunne hindres paa en hensigtsmæssig og dog mindre bekostelig Maade, og da Udgifterne til hver Deel for sig ikke vare sondrede i Motiverne til Lovforslaget, maatte der have sig nye Overslag efter den forandrede Plan, samt at de fornødne