

For Nabroens Vedkommende har Nabestyrelsen truffet en Overenskomst med Bjborg Amt, hvorefter bemeldte Amt betaler Grevstabet Fyhsenborg den samme tilkommende Afsløsningssum for Broen og bærer Halvdelen af Udgiften ved Broens Ombygning, mod at Afkassen indreder den anden halve Deel, der omtrent vil udgjøre 2,400 Rd.

Til Gravning af en Omløbscanal udenom den i Gudenaå anbragte Fyhsenbold Løgegaard samt ved Opførelsen af en Gitterport i Canalen og en Gangbro over Aaen er der opført 5,680 Rd. I det af vedkommende Ingenieur affattede Overslag var Arbeidet calculeret til 6,800 Rd. Majorstaderstabet haaber imidlertid at kunne enes med Besidderen om en billigere Erstatning for den Engstrækning, som han afgiver til Canalanlægget, og mener at kunne formaae ham til at overtage Anlæg af Gitterporten og Gangbroen for en billigere Betaling end der er calculeret i det ommeldte Overslag. Endelig ansees det for ikke usandsynligt, at Canalarbeidet selv vil kunne udføres billigere end beregnet. Majorstaderstabet har derfor kun opført 5,680 Rd. til Arbeidets Udførelse. Det manglende Beløb vil, saafremt Arbeidet ikke kan tilendebringes for denne Sum, kunne opføres i Udskottet til Budgettet for næste Finantsaar. Med Hensyn til at Tilskudene fra de communale Fonds ville overstige 1,000 Rd., er der i Genhold til Lov af 30te Januar 1861 § 4 indhentet Erklæringer fra de i Majorstaderstabet repræsenterede Myndigheder, som derved alle have samtykket i, at Tilskudene for 1863—64 forhoies til ialt 3,000 Rd.

ad H. C. 2 d. Arbejderne ved Anlægget af Frederik den 7des Canal ere nu tilendebragte. Der er hertil medgaaet 400,980 Rd. 73 s. Overslagssummen for dette Canalanlæg var 400,000 Rd.

De til Vedligeholdelse af Canalanlægget med tilhørende Bygninger samt af Inventariet opførte 2,700 Rd. ville medgaae til de nødvendige Udbedringer af det færdige Anlæg, saafom til Oprensning af Canalen og Havnene, Afhjælpning af Mængler ved Døsseringer o. s. v. De i Affnittet indbefattede Poster ere fortrinnsviis bestemte ved Skjon, hvorved dog de allerede indvundne Erfaringer ere tagne i Betragtning. Af det under andet Affnit til Suppleringsarbejder m. m. opførte Beløb skulde Udgiften ved et Arbeide til Forstærkning af Canalens Sideskraaninger afholdes. En Deel af Canalen er nemlig udgravet i meget løs Sand, til hvis Beskyttelse Græstorvbeklædning er utilstrækkelig. Det mest udsatte Parti blev under Canalens Bygning forshuet med en Beklædning af fløvede Steen, og til Sikkring af det Øvrige var det for indværende Finantsaar vedtaget paa en Strækning af 2100 Alen at anbringe en Plankefod i Vandlinien og udenfor Plankefoden at anbringe Rullesteen, hvortil et Pengebeløb er bevilget ved Finantsloven. Senere er det imidlertid fundet nødvendigt, at den ommeldte Plankefod med Steenbeklædning gjøres endeel sværere end beregnet, samt at der paa den største Deel af Strækningen anbringes Beklædning over Vandet. Man har derfor i 1862 kun for de bevilgede Midler kunnet anbringe omtrent 1300 Alen Plankefod med foran anbragt Steenbelægning samt paa de 300 Alen anbringe Steenbelægning over Vandet. De manglende 800 Alen Plankefod ere derfor optagne i Forflaget for næste Aar og desuden Beklædning med fløvede Steen over Vandet paa en Strækning af 1600 løbende Alen. Hertil vil medgaae 3,291 Rd. 64 s. Sideskraaningerne ville da fremtidigden uden stor Bekostning kunne vedligeholdes, men dog kun under den Forudsætning, at Canalen ikke bliver befaret af Dampskibe i væsentlig større Omfang end nu skeer, thi i saa Fald vil uden Tvivl en yderligere Udvidelse af Steenbeklædningerne vise sig fornøden.

Til en Forstærkning af vestre Havns nordre Mole og Anbringelse af en Dæmning til Forebyggelse af Sanddrift er der under samme Affnit beregnet 3,680 Rd. De i det yderste Parti af den nordre Mole liggende Tverankere ere nemlig udsatte for Bestadigelse af Isen.