

	Rb.	Rb.
Transport	31,300	139,150
f. Niveaupassager.		
Over Hovedlandeveien ved Snoghøi for Sta- tionsporet	1,000 Rb.	
For 5 Markveie, samt desuden for Udvidel- sen af 2 Markveispasager paa den døb- belsporede Strækning	870 —	
	1,870	
g. Veianlæg.		
For en Strækning af 0.70 Mil, pr. Mil 3,000 Rb.	2,100	35,260
4. Overbygning.		
a. Banen.		
Ballaft, pr. Mil 2,700 Kubikfavn er for 0.92 Mil 2,484 Kubikfavn á 8 Rb. 48 ø	21,114 Rb.	
Sveller, pr. Mil 12,960 Rb., for 0.92 M.	11,923 —	
Skinner, pr. Mil 50,000 Rb., for do.	46,000 —	
Skinneforbindelser, pr. Mil 8,200 Rb., for 0.92 Mil	7,544 —	
Sporlægning, pr. Mil 5,500 Rb., f. 0.92 M.	5,060 —	
	91,641	
b. Station ved Snoghøi.		
For 4,000 Kubikfavn Spor, á 4 Rb.	16,000	
5. Tegning.		107,641
Rægtehegn for 0.70 Mil, á 3,000 Rb.		2,100
6. Telegrafer, Mærkesteen, Faldbisere og Skilberhuse.		
For 0.70 Mil, á 2,800 Rb. pr. Mil	1,960 Rb.	
For 0.92 Mil, á 1,000 Rb. pr. Mil	220 —	
		2,180
7. Banemester- og Banevogterhuse.		
Et Banemesterhus	1,400 Rb.	
3 Banevogterhuse, á 1,000 Rb.	3,000 —	
		4,400
8. Stationer.		
Stationen ved Snoghøi, med Hovedbygning, Varehus, Lo- komotivremise, Vandforsyning, Røksmagasin, Vogn- remise, Dreieskive m. m., i Overensstemmelse med det i Kontrakt § 39 Vedtagne		34,000
9. Administration, tilfældige og uviste Udgifter.		
5,4% af Posterne 2—8, begge inkl.		16,369
Summa		341,100