

Bedligeholdelse af Dyhden i Canalen.....	1,200 Rd.	»	β.
Bedligeholdelse af Canalens Jord- og Tømmerværker, Havnedæmningerne herunder indbefattede.....	1,688	—	32 —
Bedligeholdelse af Bygninger.....	120	—	» —
Bedligeholdelse af Inventarier.....	300	—	» —
Skatter, Assurancepræmier samt tilfældige og uforudsete Udgifter.....	291	—	64 —
	<hr/>		
	3,600 Rd.	»	β.

Den Oprensning i Canalen og Havnen, som vil kunne udføres for de opførte 1,200 Rd., er snarere under end over den Gjennemsnitsoprensning, som aarligen vil behøves.

Til Bedligeholdelse af Canalens Jord- og Tømmerværker, Havnedæmningerne herunder indbefattede, er der opført 1,688 Rd. 32 β., medens de under de tilsvarende Poster i Budgettet for indværende Finantsaar opførte Summer tilsammen kun udgjorde 1,225 Rd. Udgiftsforholdelsen falder paa Jordværkerne, hvortil er anslaaet 1,283 Rd. 32 β. imod 500 Rd. i det foregaaende Budget. Det vil nemlig til næste Aar være nødvendigt at anbringe en Flintbelægning langs Foden af Jordstraaningerne imod Canalen i en Udstrækning af 1,300 lobende Alen, hvilket vil koste 1,083 Rd. 32 β. Disse Straaninger ere for den langt overveiede Deel alene dækkede med Græstørv, og kun paa de svageste og meest udsatte Steder er Foden beskyttet med en Belægning af Grønt. I Vandlinien samt umiddelbart ovenfor denne holder Græstørvbelægningen sig imidlertid kun meget kort, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at den efterhaanden, som den gaaer bort, erstattes med et varigere Materiale; hertil har man valgt Flint, som haves i stor Mængde, og efter indvunden Erfaring i Reglen vil kunne holde sig meget godt. Belægningen bliver derved særdeles billig. De øvrige Poster i dette Udsnit ere noget lavere end i Budgettet for 18<sup>64/65</sup>.

Af den til Bygningerne anslaaede Udgift 120 Rd. falder 60 Rd. paa den ordinaire Bedligeholdelse af Tage m. m. og 60 Rd. ere beregnede til en Tapetsering af nogle Værelser i Canalfogedboligen m. m. I det vedtagne Overslag over Opførelsen af Canalfogedboligen var Tapetseringen medregnet, men den kunde ikke udføres i 1863, da Mørværket ikke var tilstrækkeligt tørt.

Det til Bedligeholdelse af Inventarier calculerede Beløb 300 Rd. er vel 100 Rd. høiere end det for indværende Finantsaar beregnede Beløb, men er dog, som Erfaringen har viist, ikke større end netop nødvendigt.

ad H. C. 2. e. De til Arbejder og Foranstaltninger ved Bøgestrømmen opførte 250 Rd. ere saaledes fordeelte:

Til Inventariers Anskaffelse m. m.....	164 Rd.	32 β.
Andre Udgifter, derunder Bedligeholdelse af 3 Sømærker ved Singshoved samt til uforudsete Udgifter.....	85	— 64 —
	<hr/>	
	250 Rd.	» β.

Under førstnævnte 164 Rd. 32 β. er indbefattet Anskaffelse af 2 nye Vagere, forsynede med Fernbaand, 76 Rd. og til Kjettinger, som skulle anvendes til Vagere, Boier og Tønder, 65 Rd.

Under de sidstnævnte 85 Rd. 64 β. er indbefattet 20 Rd. til Reparation af en Stønde. Udgiften maa anses nødvendig, da de Redskaber, som haves, ere gamle og ubrugelige.

ad H. C. 2. f. De til Dæmningen paa Landtungen mellem Vesterhavet og Liimfjorden opførte 2,584 Rd. 64 β. fordeles paa følgende Udgifter: