

mindre Betydning, da det ikke kan være vanskeligt i saa store Byer at samle de fornødne Kræfter, som under den nævnte Forudsætning ville behøves til Arbeidet.

Det mindste Tidrum, der bør paaregnes til Arbeidets Udførelse, er formeentlig 15 Maanedere før det Tidspunkt, da Leiren skal staae reist, saaledes at f. Ex. en Ordre om, at Leiren skal være færdig til Udgangen af Mai 1867, senest bør udgaae i Februar 1866. Der kan nemlig neppe gjøres Regning paa, at Arbeidet da vil være i fuld Gang før i Begyndelsen af Mai; Sommeren maatte da helst benyttes til Materialets foreløbige Behandling, navnlig Brædepløining, hvorefter dette oplægges under Tag, maastee i en Deel af de mere rummelige Leirbygninger, hvis Udførelse i saa Fald vilde være at fremsthynde; i Efteraaret og den mildere Deel af Vinteren vilde da være at foretage Afbinning af Stolpenægge og Tagværker saavel som Samlingen i Brædeflager m. v., hvilket Arbeide størstebeels maatte udføres i By, og altsaa vil kræve Arbeidsstures Opførelse, da Leirbygningerne antages mindre hensigtsmæssige hertil, og de derhos vilde lide endeel ved saadant Brug. De sidste 2 à 3 Maanedere maae paaregnes til Leirmaterialets Transport og Leirens Reising. — Efter denne Arbeidsplan vil Arbeidet i Gjennemsnit beffjæstige henimod 150 Sommervende i det nævnte Tidrum. Under Leirens Reising vil i et Tidrum af mindst 2 Maanedere omtrent 50 Par kraftige Arbeidsheste behøves til at udføre Materialets Transport pr. Aar. Den foregaaende Sommer før Leirens Reising bør benyttes til at optage et Kort over Leirterrainet med Omgivelser — i 1/4000 for at kunne benytte Matriculkortet som Grundlag — og paa hvilket for selve Leirpladsens Bedkommende Terrainbølgerne bør være angivet ved Hvidelinier; paa dette Kort indlægges Leiren, tildeels efter Forhandling paa Stedet med Officerer af de forskjellige Baabenarter, en Intendant og en Læge, og efterat Planen dernæst er bleven billiget af Krigsbestyrelsen, udstilles Leiren fuldstændig i Marken, saaledes at hver enkelt Hyttes Plads er bestemt, for at Alt kan være forberedt til i den størst mulige Orden at begynde Materialtransport og Leirslagning i det tidlige Foraar. — Det tør vel forudsættes som givet, alene af Hensyn til det nye Anførte, at der neppe vil kunne være Tale om Leirens Opførelse før i 1868. Det tør formeentlig ligeledes forudsættes, at Ravnstrup Leiren indtil dette Tidspunkt vil blive benyttet, navnlig ogsaa udvidet til den Styrke, som er antaget for 1 Brigade i nærværende Forslag; ved denne Udvidelse vilde værdifulde Erfaringer kunne indvindes, naar man nemlig til samme anvendte og saaledes fik Leilighed til at prøve de forskjellige her foreslaaede Hytteconstructioner, eller hvilke andre, der maatte antages hensigtsmæssigere. Ogsaa enkelte Straahytter burde maastee forsøges. Ved endvidere der at bygge en Leir for en Escadron vilde ogsaa for Cavalleriets Bedkommende kunne etableres en lille Prøveleir. — En Ingenieurofficer burde da være tilstede i Leiren under hele Leirtiden for at kunne anstille stadige Undersøgelser og Sagttagelser, hvornæst han henimod Leirtidens Ophør burde træde sammen med Officerer m. fl. af den Leirende Styrke for at drøfte, hvilke Endringer der kunde være at anbefale ved de forskjellige Bygninger. Sluttelig skal Commandoen tillade sig at henpege paa, om det ikke maatte findes hensigtsmæssigt i Recruttiden — ligeledes til Forsøg — at henlægge enkelte Recrutskoler til Ravnstrup Leiren, for at erfare, om der ikke saaledes kunde drages større Nytte af en Leir, og man altsaa ved den mulig i Fremtiden vilde kunne indskrænke de bethdelige Caserteringsudgifter i Garnisonerne.

I Slutningen af Dverflagene er som bemærket beregnet en Sum til Leirens udvendige Maling. Uagtet dette Beløb ikke er ganske ubetydeligt — henved 10 pCt. af den hele Dverflagssum for Leirbygningerne — vilde det dog være en slet anvendt Deconomi at bespare samme, idet en god og velvedligeholdt Maling efter Commandoens Dverbetitsning vil give Leirhytterne dobbelt Varighed og formindste Vedligeholdelsesomkostningerne med en Trediedeel. Skjøndt Malerarbeidet fordyres Noget ved at foretages paa uhyvlede Bræder — dog ikke udover, hvad disses Høvling vilde koste — bør de rue Bræder