

ad 4. Denne Gjæld, oprindelig 8,000 Rd., vil til 11te Decbr. d. N. blive nedbragt til 5,000 Rd.

ad II. C. 2. d. Det her opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Oprensningsarbejder	1,800 Rd.
2. Vedligeholdelse af Canalens Jord- og Lømmerværker samt af Broen over Canalen	3,541 —
3. Vedligeholdelse af Bygninger	125 —
4. Vedligeholdelse af Inventarium	300 —
5. Statter og Assurancepræmie	35 —
6. Conduceturhonorar	420 —
7. Tilfældige og uforudsete Udgifter	304 —
	6,525 Rd.

ad 1. Denne Sum afviger ikke fra det Sædvanlige. Det maa imidlertid bemærkes, at den Oprensning, som er nødvendig til den normale Dybdes Vedligeholdelse i Canalen og de tilhørende Havne, i Gjennefsnit udfordrer et større Beløb aarlig. Naar en Forhøielse alligevel ikke foreslaaes, er Grunden den, at der til Brug ved Oprensningen ikke haves andre Apparater, end den Canalen tilhørende Haandmuddermaskine, med hvilken der ikke i et Aar kan arbeides for en større Sum end den her foreslaaede. Heller ikke er denne Maskine vel egnet til at benyttes i den vestre Havnemunding eller i Løbet nedenfor. Der bliver følgelig hvert Aar endeel Oprensningsarbejde tilbage, som, naar det summerer sig noget mere op, vil udtræve extraordinaire Foranstaltninger.

ad 2. Ved Udgangen af indeværende Finantsaar ville Canalvæggene paa hele Strækningen mellem Broen og den vestlige Havn indtil en Høide af 2 Fod over dagligt Vand være beskyttede mod Beskadigelse ved Bølgeslag. Beskyttelsen er, som det af Anmærkningerne til tidligere Finantslove vil være bekendt, tilveiebragt ved en Belægning med Flintstykker, indsamlede af den af Canalen udgravede Masse, undtagen paa enkelte mere udsatte Steder, nemlig i Bøiningen ved Lemdrupgaard saavel som i Nærheden af Canalens Udmunding i den vestre Havn, hvor Væggene ere bleve belagte med fløvede Steen paa et Underlag af harpet Grus. Der staar da kun tilbage Canalstrækningen mellem Broen og den østre Havn, en Strækning af ialt 708 Alen, nemlig 354 Alen paa hver Side af Canalen. Væggene i den ene af Canalens 2 Bøininger, nemlig den ved Lemdrupgaard, ere som bemærket belagte med fløvede Steen; den anden Bøining falder i den endnu ubeskyttede Canalstrækning mellem Broen og den østre Havn. Da det i denne Bøining ligesom ved Lemdrupgaard maa ansees for tvivlsomt, hvorvidt en Flintbelægning vil opfylde sin Bestemmelse, saameget mere som der i Nærheden af Canalens Munding altid er mere Bølgeslag, og da en Belægning med fløvede Steen paa den omhandlede Strækning i Sammenligning med den i Lemdrup-Bøiningen anbragte bliver meget billigere, idet Kridtbanketten tillader at stætte Steenbelægningen umiddelbart dertil, foreslaaes Foden af Canalvæggene paa den omhandlede Strækning af tilsammen 708 Alens Længde belagt med fløvede Steen. Beføiingerne ville efter en derover anstillet Beregning koste ca. 2 Rd. pr. løbende Alen eller i det Hele 1,416 Rd.

Den udenfor Lemdrup-Bøiningen af Canalen udgravede, i Fjorden oplagte Fyld, som for en Deel benyttes til Trækvei, er paa Fjordensiden belagt med Græstovr for at forebygge Udskylling. Denne Græstovrbelægning har under usædvanligt Høivande i Forbindelse med Sisdrift i sidste Vinter taget endeel Skade. Udbedringen heraf anslaaes til 130 Rd.