

af dets nuværende Størrelse. Omkostningerne herved ansløges til 265,000 Rd. Vilde man imidlertid foreløbig indskrænke sig til at forlænge Molen, hvorved allerede en Deel vilde være vundet, kunde dette stee for en Sum af 69,000 Rd. Skjøndt Ministeriet erkjendte det Ønskelige i, at denne Plan kunde realiseres i sit fulde Omfang, og Havnen saaledes komme i en til dens store Betydning svarende Stand, saandt man dog, som Forholdene dengang stillede sig, ikke at burde fremkomme med Begjæring om at faae de hertil nødvendige betydelige Midler bevilgede, og Sagen blev derfor foreløbig stillet i Bero. Den Kongelige Havnecomitee har nu imidlertid atter henledet Opmærksomheden paa Sagen og fremhævet Nødvendigheden af, at der snart gjøres Noget for Havnens Forbedring. Den har til Støtte herfor anført, at Havnens Indtagter i den seneste Tid aftage, og at dette upaatvivelig for en Deel maa tilskrives de Banfæligheder, der antages at være forbundne med dens Afbenyttelse af Nutidens større og længere Dampskibe, hvis Forere mene, at de ved at anløbe den som en Følge af den stærke Strøm ere udsatte for at beskædige baade Skibet og Havnen, en Anstuelse, der vistnok i høi Grad er bleven styrket ved en af den engelske Regjering i sin Tid offentliggjort Consulatsberetning, i hvilken der stærkt ankebes over Havnens flette Tilstand og udtaltes, at det vilde blive nødvendigt for Dampskibene at lye andensteds hen, og da navnlig til Helsingborg, for at forsyne sig med Kul, hvis der ikke blev truffet Foranstaltninger til Havnens Forbedring. Havnecomiteen har derhos henledet Opmærksomheden paa, at Palene i Havnens søndre Mole ere stærkt angrebne afOrm, og Molen saaledes udfat for Nedstyrtinger, der under ugunstige Omstændigheder ville medføre Banfæligheder ved Havnens Afbenyttelse i længere Tid og kostbare Reparationer, der fra Tid til anden maae fortsættes, indtil Molen er ombygget, saa at Tidspunktet nu formeentlig er kommet, da der maa tages en endelig Beslutning, om Havnen skal udvides eller ikke. Comiteen har i Henshold hertil indstillet, at Etatsraad Carlsens ovennævnte Plan maa blive gjenoptagen og de til dens Realisation nødvendige Midler søgte bevilgede heelt eller tildeels allerede ved Finantsloven for næste Aar. Ministeriet maa nu vistnok være enigt med Comiteen i, at der snart maa træffes endelig Beslutning i Sagen, og at denne bør gaae ud paa, at Havnen skal udvides, men der vil dog ikke kunne være Tale om allerede i næste Aar at paabegynde de hertil sigtende Arbejder. Den af Etatsraad Carlsten udarbejdede Plan er nemlig, som allerede ovenfor bemærket, kun foreløbig og ikke baseret paa saa nøiagtige Undersøgelser, som bør gaae forud for et Foretagende som det heromhandlede, i hvilken Henseende særlig skal bemærkes, at den Forlængelse af den saakaldte søndre Mole, som udgjør en væsentlig Deel af Planen, er et Arbejde, som maastee frembyder større Banfæligheder, end noget her hidtil udført Arbejde af lignende Slags, idet den forlængede Mole skal bygges ikke alene paa en stor Dybde (indtil 40 Fod), men tillige paa en steilt affaldende Grund. Det vil derfor være nødvendigt næste Aar at indskrænke sig til at foretage en detailleret Opmaaling af Havnen med det udenfor liggende Parti, at lade Grundens Beskaffenhed nøiagtig undersøge samt derefter paa det saaledes erhvervede Grundlag og med Benyttelse af de andensteds indvundne Erfaringer at udarbejde fuldstændige Planer og Overslag og, om fornødent gjøres, tillige Modeller for Arbejdet, og det er til Afholdelsen af de dermed forbundne Udgifter, at de her opførte 1200 Rd. foreslaaes bevilgede.

ad 4. Løbet over Meilgrundene blev første Gang udgravet i 1861—62. Udgravningen stete i en Bredde af 200 Fod og til en Dybde af 7 Fod. Derefter blev en Oprensning foretaget i 1866—67. Det var dengang Hensigten, ligesom i 1861—62, at oprense i 200 Fods Bredde, men da Arbejdet blev forholdsvis dyrt, maatte man for at undgaae Overskrivelse af den bevilgede Sum formindste Arbejdets Omfang, hvorfor Løbets Bredde blev indskrænket til 115 Fod. Til Oplysning om, hvorledes Forholdene nu stille sig, er der i Sommer blevet foretaget en Opmaaling af dette Løb. Ifølge en til denne Opmaaling støttet Beregning vil der, naar den oprindelige Bredde og Dybde atter skal tilveiebringes, være at bortskaffe 1,090 Cubikfavne.