

ad 19. Til en Ophalingsbedding med Tilbehør er bevilget:

Bed Finantsloven for 1868—69 .....	218,500 Rbd.
Bed Lov om Tillagsbevilling for 1868—69 .....	6,761 — 66 §.
	Salt... 225,261 Rbd. 66 §.
3 Finantsaaret 1868—69 er ifølge Regnskabet udgivet 90,349 Rbd. 36 §.	
For Finantsaaret 1869—70 er bevilget .....	71,700 — » —
	162,049 Rbd. 36 §.
	Rest... 63,212 Rbd. 30 §.

som saaledes vil være at opføre for 1870—71.

Hertil komme følgende Arbejder, som ikke vare paatænkte ved Planens Affattelse, men som senere ere fundne nødvendige til Fuldstændiggjørelse af Beddingen, nemlig:

Forlængelse af Løbebroen paa den ene Side af Slagbeddingen og Bygning af en tilsvarende paa den modsatte Side, samt Anbringelse af 6 Stkr. Fortøiningspæle, hvilke Arbejder ere nødvendige for at kunne arbejde med at stille og støtte Skibet, indtil det under Ophalingen træder paa Vognen .....

6,300 —

Anbringelse af 1,540 □ Men muret Gulv mellem Dækstenene. Efter Planen var det betænkt, at Vandbeddingens Overside mellem de Dæksteen, hvorpaa Vognen kjøres, alene skulde bestaae af Jord og Græs; men da det kan befrygtes, at Beddingens Muurværk vilde lide Skade ved den Fugtlighed, som vilde trænge ned, navnlig naar den om Vinteren udsættes for langvarig stærk Frost, er det fundet nødvendigt at dække Overdelen med et Muursteensgulv, sat i Cement .....

2,100 —

Tilsammen... 71,612 Rbd. 30 §.

som er afrundet til 71,600 Rbd.

ad 20. Da det store Pantserfrib vil blive bygget paa Beddingen Nr. 1, er det nødvendigt at have nogle mindre Værktoier i Nærheden for ikke at have nødig at føre alle Stykker tilbage til Værkstedet; og for at kunne drive Bygningen af det store Skib med fornøden Kraft, er det desuden fornødent at kunne raade over flere Værktoier end dem, der findes i Værkstedet. Det er derfor paatænkt at indrette et Hjelpeværksted i den saakaldte Planbygning, der ligger tæt ved Beddingen Nr. 1, og deri at opstille 2 Volke- og Klippemaskiner, som haves, samt nogle Boremaskiner; endvidere at indrette en Filebank med nogle Skruestikker. Da Gulvet er forfaldent, maa det omlægges i den Deel af Bygningen, som indrettes til det nævnte Diemed, og et mindre Gasindlæg maa foretages. Til at drive Værktoierne haves en ældre Dampmaskine paa 6 Hestes Kraft, til hvis Opstilling der maa opføres en lille muret Bygning udenfor Planbygningen.

ad 21. Da der til det nye Skib vil blive benyttet sværere Pandserplader, er det nødvendigt at faae endnu een kraftig Boremaskine, Maage til den der er anskaffet og opstillet iaar, og til begge disse Maskiner behøves Vogne, for at lette Behandlingen af Pladerne, der maa regnes til en Vægt af omtrent 20,000 Pbd. Stykket. En lille Damphammer er ligeledes nødvendig, da Savnet af en saadan føles ved det forefaldende Smedearbejde. Endvidere behøves 2 mindre Boremaskiner og en lille Høvemaskine, hvortil der føles Trang ved Arbeidet. Gasindlaget i Skibsbygningsværkstedet maa tillige udvides noget, dels af Hensyn til de senest opstillede Maskiner, dels fordi enkelte af de ældre trænge til et stærkere Lys. Samtlige disse Anskaffelser og Arbejder ere anslaaede til en Bekostning af 10,580 Rbd.