

ad II C 2 c. Dette Beløb fordeler sig saaledes:

1. Vedligeholdelsesarbejder paa hele Afstrækningen mellem Silkeborg og Randers, derunder Vedligeholdelse af Redskaber og Inventarier	1,900 Rb.
2. Tilsyn og Administration	650 —
3. Renter og Afdrag paa Afkastens Gjæld til Grevskabet Frissenborg	660 —
4. Forskjellige Udgifter	40 —
	3,250 Rb.

ad 1. Der agtes ikke i Finantsaaret 1871—72 udført andre Arbejder end saadanne, som Vedligeholdelsen af Trækkeveien m. v. nødvendig kræver. Blandt større Arbejder skal kun fremhæves, at det ene Slæbested ved Silkeborg Omløbskanal maa anlægges fra Nytt af, hvortil antages at ville medgaae ca. 320 Rb.

ad 3. Denne Gjæld, oprindelig 8000 Rb., vil til 11te Decbr. Termin 1870 være nedbragt til ca. 4000 Rb.

ad II C 2 d. Det her opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Oprensingsarbejder	2,400 Rb.
2. Vedligeholdelse af Kanalens Jord- og Lømmerværker samt af Broen over Kanalen	1,357 — 48 β.
3. Vedligeholdelse af Bygninger	170 —
4. Do. - Inventarium	450 —
5. Skatter og Assurancepræmier	35 —
6. Conducteurhonorar	420 —
7. Tilfældige og uforudsete Udgifter	267 — 48 —
	5,100 Rb.

ad 1. Hertil har tidligere kun været opført 1800 Rb. Som allerede i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1870—71 S. 139—40 bemærket, er en saadan Sum imidlertid ikke tilstrækkelig til at udføre de Oprensninger, som ere nødvendige til Vedligeholdelsen af den normale Dybde i Kanalen med tilhørende Havne, men man har ikke bestemte hidtil maattet indskrænke sig til samme, da der ikke ved Hjælp af den Kanalen tilhørende Haandmuddermaskine kan oparbejdes et større Beløb. Følgen heraf er bleven, at der hvert Aar har været et Overflud af det affatte Sand og Mudder, som, naar det havde opnaaet en vis Størrelse, maatte bortkaffes ved extraordinaire Midler, saaledes som det skete i 1866 og atter skete i indeværende Aar. Det er nu paatænkt for en Tid af omtrent to Maanedre i den bedre Aars-tid at leie Løgtør Havnevasens Muddermaskine og derved om muligt opnaae, at i alt Fald Dybden indenfor Havnemundingerne holdes vedlige uden Hjælp af Dampmuddermaskine. Det er i dette Diemed, at den her opførte Post foreslaaes forhøiet med 600 Rb.

ad 2. Foruden den sædvanlige Vedligeholdelse af Kanal- og Havneværker vil det være nødvendigt at foretage en større Reparation af Afviserværket ved den søndre Mole i den vestre Kanalhavn. Udgifterne hertil ville beløbe sig til 358 Rb. 16 β. Endvidere vil det blive nødvendigt at foretage en Omregulering af den udvendige Steendossering samt Kronen i Strækningen mellem yderste og inderste Knæl af den nordre Mole ved den vestre Kanalhavn. Stenene ere nemlig efterhaanden blevene aldeles omvæltede, og tillige er hele Molen sunken, saa at der foruden Reguleringen tillige vil medgaae ca. 20 Cubiffavnne Spsteen for at Molen atter kan faae sin oprindelige Hoide. Udgifterne hertil ville beløbe sig til 373 Rb. 32 β.

ad 3. Foruden den sædvanlige Vedligeholdelse af Bygningerne vil det være nødvendigt at ombygge en Deel af Gavlen paa Materialhuset navnlig Tækkerne, der foreslaaes ommurede