

de sidste Aar have arbejdet i en meget haard og stenfuld Grund. Til Udbedring af denne Skade vil det være nødvendigt at forstærke Muddermassinens Arel med Vinkelfern, at forsynne 8 af Spandene med nye Bunde og Vefslag samt at indsætte 2 nye Planke i Siden paa den ene Mudderpram og tildels forny dennes Garnering. Udgifterne hertil, der ere anslaaede til c. 250 Rd., ville imidlertid ikke kunne afholdes af den for indeværende Finantsaar til Apparater og Redskaber bevilgede Sum af 1010 Rd. og søges derfor efterbevilgede.

Til 5. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

a. Til Opførelse af et nyt Bolværk paa en Strækning af 26 Alen mellem Stormbroen og Højbro ved Christiansborg Slot . . . . .	723 Rd.
b. Til Istandsættelse af Bjælker og Spær paa Sidebygningen ved Frederik den 6tes Palais paa Amalienborg . . . . .	447 —
c. Til Opfoliering af forskellige Speile paa Bernstorff Slot . . . . .	58 —
d. Til Anskaffelse af en ny Materialbaad samt til Istandsættelse af de gamle Flydebroer, der benyttes ved Eftersynet af Fundamenterne og Murværket ved de Facader af Frederiksborg Slot, der ligge ud til Kanalen . . . . .	100 —
e. Til Ombygning af Latrinbygningen ved Odense Slotsstald . . . . .	278 —
	1,606 Rd.

Med Hensyn hertil bemærkes:

Til a. Som Følge af det stærke vedholdende Regnveir i afvigte Efteraar har Vandet staaet sig ned i Jordopfyldningen bag Bolværket ved Christiansborg Slot i Nærheden af Stormbroen ligeud for det der anbragte Sporffiste og trykket en Del af det gamle opraadnede Bolværk ud, saa at Brolægningen mellem Bolværket og Sporffistet, som det fremgaar af den hoslagte af Politiasistenten i Kjøbenhavns 1ste Kreds i Anledning heraf optagne Rapport, samt flere Alen ved Bolværket og en dyb Kevne dannede sig  $\frac{1}{2}$  Alen fra Sporet. Da det, som i Rapporten fremhævet, var forbundet med stor Fare at passere Sporet og det desuden maatte befrygtes, at hele Jordmassen vilde skrabe ud i Kanalen, lod vedkommende Bygningsinspektør strax Jorden opgrave for at forebygge videre Skade. Beføringen ved Opførelsen af det udfudte Stykke af Bolværket, 26 Alen, vil efter den hoslagte Beregning udgjøre 722 Rd. 51 St.

Til b. Under 10de Oktober 1872 modtog man fra vedkommende Bygningsinspektør Indberetning om, at det ved Paabegyndelsen af det ved Frederik den 6tes Palais paa Amalienborg i indeværende Finantsaar bevilgede Hovedreparationsarbejde „Oplægning af ny Tagrende under Sidebygningen mod Palaiet Nr. 123 i Amaliegade“ viste sig, at de nederste Rader Lægter, Enderne af Spærerne og Bjælkehovederne vare opraadnede, saa at det var nødvendigt at istandsætte disse Bygningsdele. Udgifterne herved, der ifølge den vedlagte Beregning af Bygningsinspektøren ere anslaaede til 446 Rd. 67 St., ønskes bevilgede, da man har anset det for rettest, at dette Arbejde foretages i Forbindelse med Oplægningen af Tagrenden.

Til c. Til Opfoliering af forskellige Speile paa Bernstorff Slot er i indeværende Finantsaar bevilget 335 Rd. foruden 10 pCt. heraf til Konduktørtilsyn og uforudselige Udgifter, 33 Rd. 48 St., ialt 368 Rd. 48 St. Dette Beløb har imidlertid ifølge modtagen Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør vist sig utilstrækkeligt, idet den Gaandværker, i Overensstemmelse med hvis Tilbud den ovennævnte Sum var opført i Finantslovsforslaget, har meddelt Bygningsinspektøren, at han paa Grund af Kviksilvets, Tinsilvets og Arbejdslovens betydelige Stigning i det sidste Aar ikke ser sig istand til at udføre de paagjældende Arbejder for de Priser, der vare beregnede i det af ham i Mai 1871 indgivne foreløbige Tilbud, men har begjært en Forhøielse i Betalingen af 57 Rd. 48 St. Da vedkommende Gaandværker, Glar-