

ad 18. Charlottenlund Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 763 Rd. agtes anvendt paa følgende Maade:	
a. Opførelse af en ny Retirade med muret Fundament istedetfor den gamle forsældne Retirade og Opsætning af 10 Alen nyt Stakit, hvor Retiraden nu staar	129 Rd.
b. Istandsættelse af Ikkjældereren, der er i saa daarlig Stand, at den deri opbevarede Iis i Almindelighed smelter i Løbet af de første Sommermaaneder . . .	460 —
c. Anbringelse af 29½ Alen 1¾ Alen høit Stakit ved Slotshaven samt af en ny Stakitport imod Ost, hvilket sidstnævnte Arbejde er en Forsættelse af de tidligere bevilgede Hegnsreparationer	174 —
	<hr/> 763 Rd.

ad 21. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 1,313 Rd. er bestemt til følgende Arbejder:	
a. Indlægning af 14 nye Trin, med tilhørende Stodtrin, 2 nye Klodstrin og 19 Kv. Alen nyt Gulv i Opgangen fra Buegangen til Hovedtrappen	86 Rd.
b. Lægning af nyt Gulv i den saakaldte Somfrugang, da det gamle Gulv er saa udslidt og utæt, at Vandet løber igjennem og beskadiger Loftterne i de derunder bærende Værelser	133 —
c. Opsætning af en ny Trappe udenfor Indgangsdøren til Forvalterboligen istedetfor den gamle opraadnede Trappe	25 —
d. Anbringelse af en ny Indgangsdør til Trappen op til 2den Etage af Kavallerbygningen samt Paalægning af nye Paasoringer paa de meget udslidte Trappetrin	48 —
e. Paa Taget over Staldbygningen, der benyttes som Høloft, at paasøre, omlægge og omdække en Del af Sparrerne, nedtage en brøstfældig grundmuret Kvist, som tynger paa Bjælken og opsætte en ny lettere Bindingsværks Kvist til derigjennem at modtage Fouragen	192 —
f. Afstivning og Indlægning af ny Fod under et indvendigt Skillerum i Materialhuset samt Forskalning og Gipsning af Loftet for at forebygge Fodfulde i det ovenover liggende Domestikkværelse	41 —
g. Optagelse af 2de af Svamp meget angrebne Gulve i Vassehuset, Lægning af nye Gulve, Fornøjelse af 45 Kv. Alen af Svamp fortæret Paael, Berapning af Væggene med Cement, Maling og Tapetsering af Lokalerne	165 —
h. Anbringelse af en ny Stakitport for Økonomens Have ved Kavallerbygningen og Opsætning af 14 løbende Alen nyt Plankværk med en dobbelt Port ud imod Veien istedetfor det gamle, der er opraadnet	78 —
i. Nedlægning af en Rørledning og Omlægning af Rødestenen og en Del af Brøslægningen foran Slottet for at aflede Vandet, som bliver staaende og forarsager Fugtighed i Kjældereren	402 —
k. Anstæffelse af 9 Stkr. nye Mistbænkvinduer, 8 Stkr. nye Drivbedfarme og 6 Stkr. Dælleminne til Drivterne	143 —
	<hr/> 1,313 Rd.