

ad II. C. 2. a. Dette Beløb fordeler sig saaledes:

1. Faste Udgifter	221 Rbd. „ f.
2. Andre Udgifter vedrørende Havnens Vedligeholdelse	4,723 — 26 —
	4,944 Rbd. 26 f.

ad 1. Denne Sum er 3 Rbd. større end den ved Finantsloven for indeværende Finantsaar bevilgede, da det tidligere anslaaede Beløb til Skatter i de senere Aar har vist sig utilstrækkeligt.

ad 2. I næste Finantsaar er iffun paaregnet de sædvanlige Udgifter til Havnens Vedligeholdelse. Paa Grund af Stigningen af Priserne paa Arbejdsløn og Materiale har det imidlertid været nødvendigt noget at forhøje Beløbet hertil.

ad II. C. 2. b. Dette Beløb fordeler sig saaledes:

1. Til Vedligeholdelse af Dybderne	2,898 Rbd.
2. — — — — — Havneværkerne	4,383 —
3. Til Bygninger, Veie og Hegn	770 —
4. Til Apparater og Redskaber	1,206 —
5. Til Havneskr, Bygter samt Havnens Isøning	715 —
6. Til forskellige Udgifter	328 —
	10,300 Rbd.

ad 1. I indeværende Finantsaar vil Opnuddringsarbejdet ikke kunne udføres i den paatænkte Udstrækning paa Grund af den siden Budgettets Affattelse stedfundne Prisforhøielse af Arbejdslønnen. Af de 983 Kubikfavne Mudder, som ifølge Beregningen skulde optages, vil der næppe blive optaget mere end c. 800 Kubikfavne. Til Optagelse af de resterende 183 Kubikfavne samt af c. 50 Kubikfavne, der ikke bleve optagne i afvigte Finantsaar paa Grund af et indtruffet Brud paa Muddermaskinen, er anslaaet at ville medgaa et Beløb af 1,398 Rbd., da Havnekommissionen ikke har troet at kunne sætte Omkostningerne lavere end til 6 Rbd. pr. Kubikfavn. Det øvrige herunder opførte Beløb er paaregnet at ville medgaa til Optagelsen af c. 250 Kubikfavne Mudder i Nærheden af Havnens Munding og langs Molerne.

ad 2. Det vil være nødvendigt i næste Finantsaar at foretage en Fornyelse af ialt 18 af Havnehovedernes Indfatningspæle. Det har nemlig vist sig, at disse Indfatningspæle — 17 ved det søndre og 1 ved det nordre Havnehoved — ere blemne stærkt beskadigede af Pæleorm, efterat det til deres Beskyttelse anvendte Plathovedbeslag efterhaanden er bortrevet ved Paafællinger og Stød af Isflager. Omkostningerne ved Anbringelsen af 18 nye Indfatningspæle ere anslaaede til 1,997 Rbd. Fremdeles vil det være nødvendigt at fornye en Del af Stræbjællerne og Plankedækket paa den nordlige Halvdel af Anlægsbroen langs Indrehavns nordøstlige Side. Omkostningerne herved ere anslaaede til 1,386 Rbd. Resten af det under denne Konto opførte Beløb 1,000 Rbd. er beregnet at ville medgaa til Vedligeholdelse af Moler, Duc d'Alber og Bolværker samt til Reparationsarbejder, foranledigede ved Paafællinger, idet man paa Grund af de betydelig høiere Priser paa Arbejdsløn og Materiale maa anse det for nødvendigt at have et noget større Beløb end tidligere hertil.

ad 3. Af det herunder opførte Beløb er beregnet 210 Rbd. til Omlægningen af 150 Favne Brolægning paa den indre Havneplads, hvor Brolægningen fortiden er meget mangelfuld, og 100 Rbd. til Planering af en Del af Terrainet Syd for Veien langs den nye Anlægsbro for her at tilvejebringe en Oplagsplads. Det øvrige Beløb, der er Noget høiere end tidligere, som Følge af de fregne Priser, er paaregnet til den almindelige Vedligeholdelse af Havnens Bygninger, Pladser, Veie m. v.