

ad d. Det Lokale, der er foreslaaet beklædt, danner Gjennemgangen til Rudstenes og Bilsøernes Bærelser i Staldbygningen, og er nu et helt nøgent og raat Tagrum. Ved at afklæde og afpujde dette, vil der tilveiebringes et godt stort Lokale, for hvilket der paa Grund af den naagtet de foretagne Affskildringer endnu stedse mangelfulde Plads vil være god Brug.

ad e. Det omhandlede Skur er beliggende bagved og i umiddelbar Forbindelse med 3 grundmurede Driverbygninger i Slotshaven og indeholder Fyrstedet til alle Driverhusenes Barmører, foruden en Afdeling til Urtepotter og Omplantning, og Rum til Havevæsenet uundværlige Skur er meget forfaldent, idet Fodstykket under den bindingsværks Væg tilligemed en stor Del af Stolperne er opraadnet, og Taget ikke kan holdes tæt paa Grund af, at en stor Del af Sparrerne og de fleste Beklædningsbrædder, der bære Filttaget, ere raadne, er en Ombygning nødvendig; men da det formentlig er utilraadeligt, at Skuret, hvori der som bemærket er Fyrsted, paany opføres af Bindingsværk, ligesom det maa anses for u hensigtsmæssigt paany at benytte Filt til Taget, da dets flade Form medfører, at Regn og Fugtighed stadig siver igjennem, er det paatænkt at opføre Bygningen af Grundmur og med Skifertag, saameget mere som Besparelsen af Tommer til Bindingsværket og af den Brædebeklædning under Taget, der er nødvendig, naar Filt benyttes, paa det Nærmeste vil opveie Merudgiften til Murarbejde og Skiferdækning. Ombygningen vil ifølge de vedlagte 4 Tilbud fra Haandværkere kunne udføres for ialt ca. 732 Rd.

#### ad 21. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 1,778 Rd., er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Fornyelse af det gamle raadne Gulv i et Kammer ved Sølvkammeret.....	44 Rd.
b.	Standættelse af en Del af Taget paa Hovedbygningen, Nedtagelse af et dobbelt Skorstensrør indtil Loftsbjælkene og Opførelse af et enkelt Skorstensrør med Pipe.....	129 —
c.	Omdækning af den nederste Del af Blaktaget paa Hovedbygningens Kvist; Anbringelse af en ny Skotrende paa den sydlige Side; Optagelse og Standættelse af Straataget samt Maling af Taget.....	57 —
d.	Maling udvendig og indvendig samt Ritning af 20 Kvistvinduer paa Damebygningen.....	60 —
e.	Fornyelse af 81 <input type="checkbox"/> Men gammelt og slidt Gulv i Korridoren i Damebygningens øverste Etage.....	58 —
f.	Fornyelse af et faldefærdigt Gibsloft i et af Hofchefen benyttet Bærelse i Kavalerbygningen; Maling af Vinduer, Panel og Døre.....	30 —
g.	Til Foranstaltninger sigtende til at forhindre de paa de gamle maadelige Bjælker i Staldbygningen staaende Spær fra at skræbe ud.....	102 —
	Alt overføre...	480 Rd.