

	Overført...	348 Rbd.
h. Til Fornøjelse af et gammelt opraadnet Gulv i et af Vaadsmænden benyttet Værelse i Laksbygningen		38 —
i. Nedtagelse af 2de store brøstfældige Kviste paa samme Bygning; Istandsættelse af Sparværk og Vægter; Indlægning af 2 støbte Tagvinduer; Reparation af 3 andre Kviste og Eftersyn af Taget.....		50 —
k. Maling udvendig og indvendig af 14 Vognporte paa Laksbygningen samt Maling og Eftersyn af Anslagspæle, Døre, Gefimsbræder, Vinduer og Tagkviste		125 —
l. Opsætning af en ny Trappe ved den nordre Gavl af Gartnerboligen samt Anbringelse af et nyt Skur over Kældernedgangen istedetfor det gamle opraadnede		54 —
m. Fornøjelse af det gamle opraadnede Gulv i Kjøkkenet, Hvidtning og Udbringning af Ildstedet.....		41 —
n. Opsætning af 17 Fag nyt Stakit om Økonomens Brændeplads istedetfor det gamle opraadnede og for største Delen omstyrkede Stakit.....		77 —
o. Istandsættelse af 23 Fag Stakit for Frugthaven henimod Indkjørselen med Tillæg af en Del nye Bistolper, Løsholter og Vægter		42 —
p. Maling og Istandsættelse af forskellige Stakitværker		186 —
q. Anbringelse af 2 nye Endestolper ved Værnstakitet ved Indkjørselen fra Landeveien samt Maling af Værnstakitet, Træstolperne og Stenpillerne.....		64 —
r. Maling af Bindingsværket i Vægterboligen ved Landeveien for at konservere Tømmeret.....		38 —
s. Anbringelse af nyt Kemstykke, nyt Brædetag og nye Forskalinger paa Vagsturet ved det nye Blomsferhus, Paalastning af Planter paa Siderne af Spær og Vjælker og Istandsættelse af Mure, Gefimsfer, Køster og Vægge m. m.		185 —
t. Afstivning af Brændehuset, Eftersyn af Vjælker, Vægter, Brædebeklædning og Brædetag, samt Oplægning af nyt Straatag istedetfor det gamle raadne Tag, der ikke længere kan repareres		113 —
u. Opsætning af 172 Allen nyt Plankeværk paa vestre Side af Haven istedetfor det gamle, hvis Stolper ere opraadnede og som truer med at falde om..		132 —
v. Anbringelse af 50 Allen Tagrende og 2 Nedløsrør paa Jord- og Maattesturet i Haven.....		42 —
x. Anskaffelse af 6 Stykker store Driibedtarne, 4 Driibedsvinduer, 8 store Dæklemme og 16 Driibedslemme		111 —
	1,778 Rbd.	

ad 22. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 10,636 Rbd. er bestemt til følgende Arbejder:

a. Eftersyn af alle de nye Vinduer i Slottets Hovedbygning.....	1,205 Rbd.
b. Istandsættelse af den saakaldte Kancellibygning's østre Fagade.....	6,176 —

At overføre... 7,381 Rbd.