

Arbejdsrum til Dynamitens Behandling, hvilken af Hensyn til de uberegnelige Følger af et ved Arbejdet eventuelt stedfindende Uheld ikke bør finde Sted i selve Magasinerne. Der foreslaas derfor i Nærheden af, men uden Forbindelse med de nuværende Dynamitmagasiner, i det nævnte Niemed opført et Arbejdsstue af Træ, der er beregnet at ville koste 1,100 Kr.

Afløbet af Spildevand m. v. fra Garnisonsfygehusefs Bygninger her i Staden har hidtil været ført igjennem aabne Kændeene, der paa længere Strækninger løbe langs med Bygningerne, hvori Sygestuerne ligge. Denne i sanitær Henseende saa betydelige Ulempe, der navnlig er følelig om Sommeren, altsaa paa den Tid, da Sygehuset er stærkest belagt, har oftere været paaantet fra Bestyrelsens Side, men det har hidtil ikke været muligt at afhjælpe den tilbørlig, fordi dette kun kan ske ved Anbringelsen af lukkede Afløb, der atter betinge Tilstedeværelsen af en Kloak i den tilstødende Gade. Efterat en saadan nu af Kjøbenhavns Kommune er nedlagt i den Del af Rogensgade, der fører forbi Sygehusets Grund, bør den paagældende Foranstaltning ikke opsættes længer, og der foreslaas derfor i dette Niemed bevilget 1,400 Kr.

En anden, ikke mindre ønskelig og i Forbindelse med fornævnte Arbejde staaende Forandring i Garnisonsfygehuset er Anbringelsen af Luftklosetter istedetfor de nuværende Kaffrin i de smaa ved Sygestuerne beliggende Latriner. Dises Indretning er i flere Henseender mangelfuld og giver let Anledning til, at Luften i Sygestuerne fordærves. Da det er nødvendigt fremdeles at bevare den direkte Afgang fra Sygestuerne til bemeldte Klosetrum, bør der stræbes hen til ved rigelig Ventilation og hensigtsmæssige Afløb at holde Luften i sidstnævnte Rum saa ren som mulig. Det er derved en heldig Omstændighed, at der ved det i det Foregaaende nævnte Kloakanlæg i Rogensgade nu er blevet Mulighed for at tilveiebringe underjordiske Afløb for Vandet fra Sygestuernes Latriner. Af disse findes ialt 44 i Sygehusets 4 Afdelinger. Gjennemførelsen af den omhandlede Foranstaltning vil som en Følge heraf medføre en større Udgift, og det synes derfor hensigtsmæssigt at fordele Bekostningen paa flere Finansaar. Foreløbig og til Prøve foreslaas der i 1875—76 anbragt Luftklosetter i de til Sygehusets 1ste Afdeling hørende 12 Retirader, hvor Forholdene i enkelte Retninger synes at frembyde Bæneligheder, og man altsaa bedst vil kunne indhøste Erfaring om Systemets hensigtsmæssigste Gjennemførelse i de øvrige Afdelinger. Bekostningen derved er anslaaet til 1,200 Kr.

Veien, der fører fra Østerbros Passage til 1ste Ingeniørbataillons ny Ovelsesetablisement paa Citabellet Frederikshavns Glacis, saavel som enkelte Pladser imellem Etablisementets Bygninger have under Brugten vist sig at trænge stærkt til en Belægning med Grus. Denne Foranstaltning, der er anslaaet til en Bekostning af 1,200 Kr., foreslaas derfor udført i næste Finansaar.

De paa Kronborg Hovedvold udfor Slottets søndre Floi anbragte 4 Brandpumper, der erholde deres Vandforsyning fra Fæstningsgraven igjennem skraatliggende, vinkelformig samlede Stigerør, have ved et foretaget Eftersyn vist sig ubrugelige og i en saadan Tilstand, at yderligere Istandsættelse af dem vilde være spildt. At opsætte nye Pumper af lignende Konstruktion som de nuværende, kan ikke anses tilraadeligt, da det stadig har frembudt væsentlige Bæneligheder at holde de skraatliggende Stigerør tætte i Samlingerne og at efterse og istandsætte Pumpeventilerne, ligesom ogsaa de nuværende Aabninger for Gravvands Indledning til Pumperne neppe ere tilstrækkelig sikrede mod Tilfrysning. For med Sikkerhed at kunne gjøre Regning paa Anvendelsen af disse Pumper under en eventuel Ildsvaade, vil det være nødvendigt at anbringe tvende mindst 15 Alen dybe murede Brønde bag Voldens Beklædningsmur paa de samme Steder,