

## Bilag til Ændringsforslag til Finanslovens 3die Behandling.

Udgifter kunde anslaaes til et Beløb af 26,730 Rd., blev der i Genhold hertil af Centralkomiteen, der havde lovet at ville afholde Udgifterne ved Istandsættelsen af den de bornholmse Havne ved Stormfloden tilspiede Skade, tilstaaet Havnen en Understøttelse af 25,000 Rd., formentlig under Forudsætning af, at den nævnte foreløbige Overslagssum vilde vise sig tilstrækkelig, og at det manglende ubetydelige Beløb kunde paa anden Maade staffles tilveie af Kommunen. Det viste sig imidlertid snart, at den foreløbige Overslagssum langt fra var tilstrækkelig. Ved de anstillede Undersøgelser af den ffete Skade blev det nemlig indlysende, at Havneværkerne havde været af en for svag Konstruktion, saa at det var nødvendigt betydelig at forøge Værkernes Styrke. Tillige maatte det, da dog Havnen næsten fuldstændig skulde ombygges, anses hensigtsmæssigt at udvide den, navnlig saaledes, at den kunde befæres af Dampskibe. Efterat en endelig Plan med tilhørende Overslag over Udgifterne ved Havnens Gjenopførelse var udarbejdet og gennemgaaet af en af Vandbygningsvæsenets Ingenieurer, viste det sig, at der, selv efterat Planen var reduceret, saa vidt det paa nogen Maade var muligt, vilde udkræves et Beløb af 87,000 Rd. til Havnens Fuldførelse, naar Værkerne skulde have en saadan Styrke, at der kunde have nogenlunde Sikkerhed for, at de vilde være istand til at modstaa eventuelle lignende Stormfloders Paavirkning, og naar den nødvendige Udvidelse af Havnen skulde foretages.

Den reducerede Plan blev approberet af Indenrigsministeriet, idet man samtidig tillod Byraadet at tilveiebringe det Beløb, som Gjenopførelsen af Planen vilde kræve udover det af Centralkomiteen bevilgede Tilskud, ved Optagelsen under Kommunens Garanti af et Laan paa indtil 62,000 Rd., der amortiseredes med  $6\frac{1}{2}$  pCt. aarlig, hvoraf  $4\frac{1}{2}$  pCt. Rente, Resten Afdrag, dog kun under Betingelse af, at et af Byraadet foresat Arrangement med Landboerne i Østerherred, hvorefter disse skulde forpligte sig til at yde et aarligt Bidrag af 1,100 Rd. til Laanets Amortisation, kom istand.

Da man derefter fra Byraadet modtog Meddelelse om, at det ikke var muligt at opfylde den nævnte Betingelse for Laanets Optagelse, idet Byraadet vel kunde gjøre Regning paa i Løbet af 4 à 5 Aar fra de nævnte Landboere at modtage Tilskud, der kunde anslaaes til c. 12,000 Rd., men at en Overenskomst om et aarligt Tilskud af 1,100 Rd. ikke kunde opnaas, tillod man i Overensstemmelse med Raadets Ønske, at den omhandlede Betingelse for Optagelsen af Laanet bortfaldt mod, at Laanet nedfattes til 50,000 Rd.

I Overensstemmelse med et af Centralkomiteen i sin Tid ved Øfelsen af den ovennævnte Understøttelse udtalt Ønske havde Ministeriet ved at approbere den omhandlede Plan til Havnens Ombygning forbeholdt sig at foranledige, at der fra Statens Side sørgtes Kontrol med Arbeidernes Udførelse i Overensstemmelse med Planen. Da Svaneke Byraad havde overdraget den Ingenieur, der havde udarbejdet den approberede Plan, at lede Arbejderne ved dennes Gjenopførelse, tillod Ministeriet — under Hensyn til, at Ingen vilde have større Interesse af at paase, at Arbejderne fremmedes i Overensstemmelse med Planen, end den Ingenieur, der havde udarbejdet denne, og at Omkostningerne ved Kontrollen med Arbeidernes Udførelse vilde blive altfor uforholdsmæssig store, naar Havnen foruden den af Byraadet antagne Ingenieur tillige skulde lønne en af Ministeriet ansat — at den paagældende Ingenieur ved Siden af det ham af Byraadet overdragne Hverv paatog sig uden yderligere Godtgørelse paa Statens Begne at føre det fornødne Tilsyn med, at Arbejderne ved Havnens Gjenopførelse udførtes paa forfvarlig Maade i Overensstemmelse med den approberede Plan.

Arbejdet blev derefter paabegyndt og en stor Del af de nye Havneværker opført, men forinden Havnens Fuldbendelse led den isølge derom modtagne Indberetning fra Byraadet ved Stormen den 16de og 17de Decbr. f. A. paany en meget betydelig Skade, idet den nordre og tilbøls den søndre Mole ødelagdes. Efterat Forholdene ved Havnen isølge dertil af Ministeriet givne Anledning vare blevne undersøgte af en af Vandbygningsvæsenets Ingenieurer, viste det sig, at Grunden til Beskadigelsen af de nyopførte Værker navnlig maa søges i, at den tilsynførende Ingenieur af økonomiske Hensyn, da det nemlig viste sig forbundet med særdeles Vanskelighed for Svaneke Kommune at skaffe de fornødne Midler til Arbeidets Fuldførelse tilveie, har tilladt enkelte Afvigelser fra den approberede Plan uden derom at gjøre Indberetning til Ministeriet, da Afvigelserne ikke ansaas for saa betydelige, at uheldige Følger deraf kunde befrgtes. Man har saaledes tilladt, at de Lømmekister, der danne Fundamentet for den nordre Mole, istedetfor som i Planen forudsat at fyldes med Kullesten, fyldtes med Brudsten, da det viste sig vanskeligt at skaffe Kullesten tilstede. Da Brudsten ikke have saa stor Tilbøielighed som Kullesten til at sig selv at søge ned i de ved Fyldningen fremkommende Mellemrum, og Brudstenene derhos tilbøls hvile paa hinandens skarpe Kanter, har det stærke Tryk, som den paa Lømmekisterne opførte Mur har udøvet paa Stenene, frembragt en Kruusning af de skarpe Kanter, hvilket atter har havt en Bevægelse og en Sammensynken af Stenmasserne tilfølg. Efter Planen skulde den gamle nordre Mole's Hoved helt fjernes og det nye Hoved opføres paa et Beton-