

ad 19. Sagtflottet Eremitagen.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 549 Kr. er bestemt til Anbringelsen af en glasferet 6" Ledning istedetfor den Trærende, der nu fører Lag- og Spildevandet fra Slottet. Sidstnævnte Rende vilde vel for en Beføstning af ca. 60 Kr. kunne istandsættes og gøres brugelig for en kort Tid, men da den i sin hele Udstrækning er af en saadan Beskaffenhed, at den trænger til Efter-syn, foreslaas den helt borttaget og erstattet som anført, hvorved man i Fremtiden helt vil undgaa de Ulemper, som ere forbundne med Trærender, der bestandig affive Jugtighed og hidføre Stank i Bygningen.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 8,760 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- a. Reparation af Slottets Hovedtrappe.
- b. Ombygning af den fra Hoved- og Kjøkkenbygning førende Træ-Udløbsrende med en 6" glasferet Hørledning.
- c. Istandsættelse og Maling af alle Bærelserne i Salsbygningen samt af Korridoren sammestedes.
- d. Istandsættelse og Maling af begge Trappegangene og Korridoren i Staldbygningen.
- e. Udvendig Istandsættelse af Vaskeribygningen.
- f. Røgning af 640 Kvadratalen nyt Gulv paa Loftet i do.
- g. Udvendig Istandsættelse af Gartnerboligen.
- h. Reparation og Maling af Vinduer, Døre, Skure, Plankeværker og Trapper sammestedes.
- i. Ny Lagrender med ny Rendejern sammestedes.
- k. Istandsættelse af Taget sammestedes.
- l. Istandsættelse af Stalittet ved Hovedindførselen mellem Blomsterhaven og Beien.
- m. Anbringelse af 50 Fag nyt Lægtestakit.
- n. Anbringelse af nyt Lag paa Vægterhuset.
- o. Ombygning af det store Blomsterhus i Driverihaven.

ad. o. Ved Finantsloven for 1875—76 blev blandt Udgifter til Hovedstandsættelsesarbejder ved Sorgenfri Slot bevilget et Beløb af 835 Kr. til Istandsættelse af Taget over det store Blomsterhus, Opnuring af en Del af Grunden under Forsiden m. v. Det har imidlertid ifølge derom fra Inspektøren ved de offentlige Bystaver gjennem vedkommende Bygningsinspektør modtagen Indberetning vist sig, at bemeldte Blomsterhus er i en saa brydfældig Tilstand, at en fuldstændig Ombygning maa anses nødvendig, idet saavel Lønmerfætningen som Formuren, Vinduer og Dællelemme ere mere eller mindre opraadnede samt Skuret bag ved Huset kaldesferdigt. Da Drivhuset dernæst fra først af er meget uhenigtsmæssigt indrettet, idet det dels er saa slet bygget, at der har maattet anbringes en Drager af Lønmer for at forhindre dets Sammenstyrkning, dels saa lidet svarer til sin Bestemmelse, at Planterne i Husets halve Dybde ikke faa lodret Lys og derfor hensyngne i Vintertiden, er det tillige Hensigten samtidig med Ombygningen at give Huset en til Diemedet svarende Form, faalebes som foreslaaet i den med Overslagene følgende Tegning. Samtlige Omkostninger til dette Arbejde ere anslaaede til 2,510 Kr., altsaa til 1,675 Kr. foruden det for indværende Finantsaar bevilgede Beløb af 835 Kr., som ifølge Foranstaaende ikke agtes benyttet iaar.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 14,154 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- | | |
|---|------------|
| a. Omdækning af Taget paa den saakaldte Amtmandsbolig | 10,624 Kr. |
| b. Istandsættelse af 5 Kvisse paa samme Bygning | 3,530 — |

14,154 Kr.

De foreslaaede Arbejder ere en Fortsættelse af den paabegyndte Hovedstandsættelse af Slottets Udbygninger.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 9,754 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- 1) Til nedennævnte Arbejder er beregnet at ville medgaa 6,274 Kr., nemlig:
 - a. Maling af Vinduerne i Kuppelsalen, af Vinduer og Kvisse mod Syd i Damebygningen, af Vinduer og Døre i Ditekantens indre Façade samt i Eremitagebygningen.
 - b. Anbringelse af Hængerender af Kobber under Kuppeltaget samt en Kobberskjærm langs Soffelen.
 - c. Fornyeelse af en Trætrappe ved Kavallergangens vestre Ende.