

## ad 19. Sagtflottet Eremitagen.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 549 Kr. er bestemt til Anbringelsen af en glasferet 6" Ledning iftedetfor den Trærende, der nu fører Tag- og Spildevandet fra Slottet. Sidstnævnte Rende vilde vel for en Bekostning af ca. 60 Kr. kunne istandsættes og gives brugelig for en kort Tid, men da den i sin hele Udstrækning er af en saadan Beskaffenhed, at den trænger til Efter-syn, foreslaas den helt borttaget og erstattet som anført, hvorved man i Fremtiden helt vil undgaa de Ulemper, som ere forbundne med Trærender, der bestandig affive Fugtighed og hidføre Stank i Bygningen.

## ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 8,760 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- a. Reparation af Slottets Hovedtrappe.
- b. Ombygning af den fra Hoved- og Kjøkkenbygning førende Træ-Afsløbsrende med en 6" glasferet Kørledning.
- c. Istandsættelse og Maling af alle Værelserne i Laksbygningen samt af Korridoren sammesteds.
- d. Istandsættelse og Maling af begge Trappegangene og Korridoren i Staldbygningen.
- e. Udvendig Istandsættelse af Vasterbygningen.
- f. Lægning af 640 Kvadratalen nyt Gulv paa Loftet i do.
- g. Udvendig Istandsættelse af Gartnerboligen.
- h. Reparation og Maling af Vinduer, Døre, Skure, Plankeværker og Trapper sammesteds.
- i. Ny Tagrend med ny Rendejern sammesteds.
- k. Istandsættelse af Taget sammesteds.
- l. Istandsættelse af Stalittet ved Hovedindkørselen mellem Blomsterhaven og Veien.
- m. Anbringelse af 50 Fag nyt Lægtestakit.
- n. Anbringelse af nyt Tag paa Vægterhuset.
- o. Ombygning af det store Blomsterhus i Driverihaven.

ad. o. Ved Finantsloven for 1875—76 blev blandt Udgifter til Hovedstandsættelsesarbejder ved Sorgenfri Slot bevilget et Beløb af 835 Kr. til Istandsættelse af Taget over det store Blomsterhus, Opmurning af en Del af Grunden under Forsiden m. v. Det har imidlertid ifølge derom fra Inspektøren ved de offentlige Bystaver gjennem vedkommende Bygningsinspektør modtagen Indberetning vist sig, at bemeldte Blomsterhus er i en saa brydfærdig Tilstand, at en fuldstændig Ombygning maa anses nødvendig, idet saavel Lømmersætningen som Formuren, Vinduer og Dækklemme ere mere eller mindre opraadnede samt Skuret bag ved Huset faldeskrædigt. Da Driverhuset dernæst fra først af er meget uhenigtsmæssigt indrettet, idet det dels er saa slet bygget, at der har maattet anbringes en Drager af Lømmersætningen for at forhindre dets Sammenskyrning, dels saa lidet svarer til sin Bestemmelse, at Planterne i Husets halve Dybde ikke faa lodret Lys og derfor henfygne i Vintertiden, er det tillige Hensigten samtidig med Ombygningen at give Huset en til Diemedet svarende Form, faalebes som foreslaaet i den med Overflagene følgende Tegning. Samtlige Omkostninger til dette Arbejde ere anslaaede til 2,510 Kr., altsaa til 1,675 Kr. foruden det for indværende Finantsaar bevilgede Beløb af 835 Kr., som ifølge Foranstaaende ikke agtes benyttet iaar.

## ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 14,154 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- |   |            |
|---|------------|
| a. Omdækning af Taget paa den saakaldte Amtmandsbolig . . . . . | 10,624 Kr. |
| b. Istandsættelse af 5 Kvieste paa samme Bygning . . . . .      | 3,530 —    |

14,154 Kr.

De foreslaaede Arbejder ere en Fortsættelse af den paabegyndte Hovedstandsættelse af Slottets Udbygninger.

## ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 9,754 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- 1) Til nedennævnte Arbejder er beregnet at ville medgaa 6,274 Kr., nemlig:
  - a. Maling af Vinduerne i Ruppelsalen, af Vinduer og Kvieste mod Syd i Damebygningen, af Vinduer og Døre i Ditekantens indre Façade samt i Eremitagebygningen.
  - b. Anbringelse af Hængerender af Kobber under Ruppeltaget samt en Kobberstjærm langs Soffelen.
  - c. Fornyelse af en Trætrappe ved Kavallergangens vestre Ende.