

ad II. C. 2. b. Beløbet fordeles sig saaledes:

1.	Dpmudringsarbejder . . . . .	5,352	Kr.	50	Ø.
2.	Bedligeholdelse af Havneværkerne . . . . .	6,864	—	—	—
3.	— af Bygninger, Veie og Hegn . . . . .	1,600	—	—	—
4.	— af Apparater og Redffaber . . . . .	2,376	—	—	—
5.	Havnefyret, Bygterne samt Havnens Tøning . . . . .	1,250	—	—	—
6.	Forskjellige Udgifter . . . . .	1,057	—	50	—
			<hr/>		
			18,500	Kr.	— Ø.

ad 1. Til fornøden Oprensning af Havnen navnlig i Nærheden af Mundingen og langs den nordre Havnemole og Bolværkerne i Indrehavnen vil der i Finantsaaret udfordres Optagelsen af c. 300 Kubikfaane Mudder. Beføstningen herved er ligesom i indværende Finantsaar anslaaet til 12 Kr. 30 Ø. pr. Kubikfaan.

Endvidere vil der til Oprensning af Seiløbet umiddelbart udfor det nordre Havnehoved udfordres optaget c. 125 Kubikfaane Mudder. Beføstningen pr. Kubikfaan maa her anslaaes til 13 Kr. 30 Ø, da Maskinen under Arbeidet paa dette Sted hyppigt maa fortales af Hensyn til de Havnen søgende Skibe.

ad 2. Bølvene i Bolværket langs den vestlige Side af Indrehavnen ere angrebne af Bølveorm, hvilket navnlig gjaelder om Stormpelene. Bølvene have oprindelig været forsynede med en Forhjudning af meget tynde Seruplader, som nu imidlertid ere fuldstændig oprustedede, saaledes at navnlig Stormpelene, hvis Forhjudning hurtigt er forgaaet, da de have været mest udsatte for Stød og Slid, nu ere stærkt medtagne. Det vil derfor være nødvendigt at støtte Bolværket ved Anbringelse af 41 Stkr. nye Stormpæle, og samtidig hermed vil Bolværkets Hammer være at forny. Udgifterne hertil ere anslaaede til 4,166 Kr.

I den gamle Havn er en af de smaa Duc d'Albor saa stærkt medtaget, at den maa erstattes med en ny. Der har derhos vist sig Krang til en ny Duc d'Albo i den gamle Havn udfor den Anlægsbro for Vaade, som bliver bygget i indværende Finantsaar. Udgifterne hertil ere anslaaede til 498 Kr.

Resten af det herunder opførte Beløb er paaregnet at ville medgaa til sædvanlig Bedligeholdelse af Moler, Duc d'Albor og Bolværker.

Saaavel de herunder som de under Nr. 3 og 4 til ordinære Bedligeholdelsesarbejder opførte Beløb ere paa Grund af de høiere Arbeidspriser 10 pSt. større end de i indværende Finantsaar til deslige Arbejder bevilgede Summer.

ad 3. Af det her opførte Beløb er der til Fortsættelse af den i de sidste 2 Finantsaar foretagne Omlægning af den gamle Brolægning paa Havnens Veie og Havnepladsen anslaaet en Sum af 300 Kr.

Den Havnen tilhørende Veie, som fra Havnepladsen fører til Lodsboligerne, er udlagt over et fra Havnen oplydt Terræn, uden at der er anvendt noget Beimateriale til Veibanens Befæstelse. I fugtigt Veir bliver Veien derfor hurtigt blød og vanskelig at passere for Fodgængere. Det maa derfor anses for ønskeligt, at Veien forsynes med en gruslagt Gangsti. Udgifterne til Anlægget af en saadan 300 Fod lang og 4 Fod bred Gangsti samt til Gravning af en Grøft paa Veiens nordre Side ere anslaaede til 200 Kr.

Resten af det herunder opførte Beløb er beregnet til Anskaffelse af en ny Kaffelovn i Vaadsmandsboligen istedetfor den gamle, der er ubrugelig, samt til ordinære Bedligeholdelsesarbejder.

ad 4. Af den her opførte Sum er 360 Kr. beregnet til Anskaffelse af Lougværk, Linegods etc. til Havnens Brug. Resten til sædvanlig Bedligeholdelse.

ad 5. Af Beløbet er 50 Kr. beregnet til Anskaffelse af en ny Gadelygte, som agtes anbragt paa Veien fra Havnen til Lodsboligerne.

ad II. C. 2. c. Beløbet fordeles sig saaledes: