

af dette Things Medlemmer, og det er derfor nødvendigt, at man saa vidt mulig søger at klare det. Der er jo allerede nu i en to—tre Aar arbejdet noget i den Retning, saa at i alt Fald B-nævnelser deraf er kjendt. Det vil ses af Anmærkningerne til Finanslovens § 26, hvilke Arbejder der er bragt i Forflag for næste Finantsaar, og det vil ogsaa deraf ses, at der ikke er opnaaet fuld Overensstemmelse dels i Kommissionen og dels mellem Kommissionens Flertal — det vil sige alle dens Medlemmer med Undtagelse af et Medlem, Vandbygningsdirektøren — og den høitagtede Indenrigsminister har fulgt hans Forflag. De Arbejder, som nærmest Kommissionens Flertal har bragt i Forflag, dele sig i to Dele, dels mere permanente, sigtende til Kystens Sikkring, og dels mere midlertidige, sigtende til at regulere og sikke den egentlige Limfjordstange. Disse permanente Arbejder bestaa i, at der er foreslaaet Bygning af 12 Høfder, 8 ved Ferringstrand og 4 ved Ager. Man er naturligtvis med Hensyn til disse Arbejder vel naaet saa vidt, at man har omtrent fuld Sikkerhed for, at Høfderne kunne løse deres Opgave, at de ere i Stand til at kunne modvirke Kystens Afbrydning baade af Strøm og Bølgeslag, saa i den Henseende kan man jo sige, at Forløbene i det Væsentligste maa være afsluttede. Men der er endnu et Spørgsmaal, som trænger til at løses, og det er Afstanden mellem Høfderne. Man er begyndt med en Afstand af 300 Fod, man har fortsat med en Afstand af 600 Fod og er nu tilsidst gaaet til 1200 Fods Afstand mellem hver af Høfderne. I den Henseende har man endnu ikke opnaaet fuld Sikkerhed for, hvilken Afstand der er den mest passende, eller hvor langt man kan gaa med Afstanden. Det er en Selvefølge, at dette er et Spørgsmaal, der har en overordentlig Betydning med Hensyn til Beføstningerne ved den frentidige Sikkring af Kysten, idet Afstanden der spiller en overordentlig stor Rolle, saa at man først i den Henseende vil kunne naae fuld Sikkerhed, naar man har haft flere Høfder samlede paa eet Sted. Det vil altsaa deraf ses, at det Antal Høfder, der tildels er bygget og tildels bygges i indeværende Aar, ikke vil være tilstrækkeligt til, at man kan naae til Sikkerhed i den Henseende, men at det er nødvendigt at have et større Antal samlet paa eet Sted. Ligesom der ogsaa er tilfattet et andet Formaal med disse Høfder, nemlig at sikke de to svageste Punkter paa den stærkt angrebne Limfjordstange, det vil sige egentlig de to farligste; det er nemlig ved begge Enden af Tangen, hvor der ved den ene Ende er flet flere Gjennembrud og ved den anden Ende er nær ved at ske Gjennembrud, idet man nemlig her maa sikke sig mod et Gjennembrud for ikke at angribes og ødelægges bag fra. Det er altsaa Formaalet med de Høfder, der af Kommissionens Flertal ere foreslaaede at skulle bygges næste Aar. Med Hensyn

til det andet Spørgsmaal om en Regulering og tildels Sikkring af Tangen var der i den Anledning af Kommissionens Flertal foreslaaet foruden det, hvorom hele Kommissionen havde været enig, en Del mindre Høfder, og Strømbrydere paa den vestlige Side af Tangen for derved at søge at regulere Kysten og tildels Plantering af Risgjærder for at standse Sandflugten og derved paa en billig Maade at danne ved Naturens Hjælp Dæmninger. Der var endvidere foreslaaet en længere og større Dæmning anlagt langs den østre Side af Limfjordstangen i en Strækning af lidt over to Mil og i en Høide af 16 Fod over daglig Vandstand. Hensigten med denne Dæmning var dels at sikke Tangen og særlig den Del, hvor disse Sandsamlinger finde Sted, mod Oversvømmelser Ost fra, for at ikke den løse Del af Sandet derved skulde bortskylles, og dels for ogsaa at tjene til at opsamle alt det Sand, der føres op fra Havet, saaledes at Tangen mellem den tilplantede Dæmning, det vil sige den paa naturlig Maade ved Hjælp af Sandflugt dannede, kunde heve sig og derved styrkes, og dels endelig for at forhindre Oversvømmelser af Havet inde i Limfjorden, saaledes at i det Mindste en stor Del af de Oversvømmelser, der nu foregaa ved de større Oversvømmelser paa forskellige af Limfjordens Kyster, derved ville modvirkes. Man vilde ved at sikke Tangen paa den her anførte Maade have opnaaet forskellige Formaal, og det har Kommissionen med Undtagelse af et Medlem, nemlig Vandbygningsdirektøren, anset for at være hensigtsmæssigt. Man har derimod foreslaaet en mindre Dæmning fra Thyborøn og ca. 10,000 Fod længere mod Syd. Dens Dimensioner ere ikke angivne, men da der er angivet en Sum af 400,000 Kr. til dens Opførelse, maa det antages, at Dimensionerne maa rette sig noget derafter. Skjøndt det ikke er nøiagtigt anført, hvorledes denne Dæmning skal ligge, maa det nærmest antages, at man har paataent at lægge den omtrent paa Midten af Tangen; den vil derfor ikke tjene det Formaal, som ellers var tilfattet, nemlig paa en særegen Maade at styrke Tangen. Den vil snarere være en Fortsættelse af de samme Arbejder, som ere udførte der tidligere ved lignende Dæmningsanlæg og som efter nogle Aars Forløb ved Havets Indtrængen ere bleve ødelagte, hvorefter man igjen begyndte paa ny. I een Henseende vil en saadan Dæmning endog ogsaa være farlig; dersom den bygges saa stærk, at den er i Stand til at forhindre Havets Oversvømmelse af Limfjorden netop paa denne Strækning, vil det have til Følge, at den Strækning, som ligger Syd for, hvor der vel findes nogle, men nogle meget sønderrevne Klitter, vil blive stærkere angrebet, end det nu er Tilfældet. Disse Klitter ere saa svage, at den lille Stormflod, som fandt Sted i Aar i Juli Maaned, paa mindst 10 Steder er brudt igjennem og har overskyllet dem, og saa snart som Floden træffer Hindringer Nord for, hvor