

at Planterne tildels ere opraadnede, saa at Trillevoagnene, der benyttes til Varetransport, ere kjørte igjennem Gulvet. Der er forsøgt forskjellige Midler for at standse Svampens Udbredelse, men da det utvivlsomt ikke vil være muligt at udrydde den i de alt saa stærkt angrebne Gulvplanter, maa man anse det for rettest, at der her i Sighed med, hvad der har vist sig hensigtsmæssigt paa andre Steder paa Loldboden, i Veierbodslotalerne brolægges med Kjørebane af Bordursten, saaledes at der kun bibeholdes Plankegulv, hvor Decimalvægtene og Klareringsbordene ere anbragte. Til en saadan Forandring i det ene Veierbodslotale i 1879—80 vil efter vedlagte Overslag medgaa

1,792 Kr. „ Ø.

7,530 — „ — ÷

3. Det saakaldte Kieler Pafhus, der ligger tæt ved Holværket med Facade imod Ost og Vest, har i Tidens Løb faaet et særdeles smudsigt Ydre; en udvendig Afvaskning og Afspudsning i Forbindelse med Nitsandsættelse af enkelte Brøstfældigheder vil efter højsølgende Overslag udkræve . . .

5,379 — „ — ÷

4. I samme Pafhus er Gulvet paa 2det Loft opført og trænger i høi Grad til Fornyelse navnlig paa enkelte Steder; hertil er efter vedlagte Overslag antaget at ville medgaa

2,520 — „ — ÷

5. Efterat i de sidstforløbne Aar Vægsmuren om Loldbodpladsen fra den saakaldte Bestindiske Port ud til Ny Loldbodgade til udfor den nye Loldkammerbygning i Amaliegade er bleven opført af Nytt af røde Sten, turde der, alene henfiet til det ydre Udseende af den øvrige Del af Indgangen, c. 140 løbende Alen og dens Beliggenhed i et af Byens smukkeste Kvartaler, være Anledning til at søge at bringe den i Overensstemmelse med den nyopførte Del af Vægsmuren. Da Muren nu er brøstfældig og c. 35 Alen af den endog i det Ydre faldefærdig, samt da det til Dørtoldinspektørens Embedsbolig hørende Udhus, der støtter sig til den nævnte Mur, er undergraven af Røtter og paa Grund af foraadnet Træverk i høi Grad befængt med Ustøi, har man efter vedlagte Overslag med Tegning til Opførelsen af en ny Mur foreslaaet bevilget

10,810 — „ — ÷

6. Først under Opførelsen af den nye Loldkammerbygning blev det bestemt, at den skulde opparmes ved Damp, hvorfor et Kjedelhus med Dampforsten blev tilbygget. Medens man piloterede under Dampforsteningen, blev Pilotering under Kjedlerne og Kjedelhusets Ydermure undladt, dels fordi man ikke havde de fornødne Midler til Raadighed, dels fordi det ikke blev anset for at være nødvendigt, hvorimod man funderede saavel under Ydermurene som under Kjedlerne med et Betonlag. Denne Fundering har imidlertid vist sig at være aldeles utilstrækkelig for Kjedlernes Vedkommende, der ere sunkne betydeligt, og man har hvert Aar maattet foretage betydelige Reparationer for at bringe den fornødne Forbindelse tilveie mellem Røkganalerne fra Indfyrringsstederne og Skorstenen. Der forelægges derfor Forslag til en Dmmuring af Kjedlerne, idet bemærkes, at da det er anset betænkeligt at udsætte Skorstenen og den øvrige Bygning for Rystelsen ved en Pilotering, gaar Forslaget ud paa at fundere under Kjedlerne med et Slyngeværk af pommerstø Lømmer og Planter, hvorpaa anbringes et 1½ Alen tykt Betonlag; hertil vil efter vedfølgende Overslag medgaa

6,730 — „ — ÷

7. Paa Loldvæsenets Budgetforslag for Finantsaarene 1876—77 og 1877—88 var optaget Forslag til Opførelsen af 2 aabne Jernkure paa Pladsen mellem Guidekasernen og Spritfrilageret paa Kjøbenhavns Loldbod. Da det hertil fornødne Beløb imidlertid ikke blev bevilget, skal man under Henvisning til, hvad der ved de tidligere Forslag er anført om Hensigtsmæssigheden og Nytten af disse Skure, gjenoptage Forslaget for Finants-

At overføre... 34,761 Kr. „ Ø.