

Overført... 1,792 Kr. „ Ø.

at Planterne tildels ere opraadnede, saa at Trillevoegnene, der benyttes til Varetransport, ere kjørte igjennem Gulvet. Der er forsøgt forskjellige Midler for at standse Svampens Udbredelse, men da det utvivlsomt ikke vil være muligt at udrydde den i de alt saa stærkt angrebne Gulvplanter, maa man anse det for rettest, at der her i Lighed med, hvad der har vist sig hensigtsmæssigt paa andre Steder paa Loldboden, i Veierbodskafalerne brolægges med Kjørebane af Vordursten, saaledes at der kun bibeholdes Plankegulv, hvor Decimalvægtene og Klareringsbordene ere anbragte. Til en saadan Forandring i det ene Veierbodskafale i 1879—80 vil efter vedlagte Overflag medgaa..... 7,530 — „ — ÷

3. Det saakaldte Kieler Pakhus, der ligger tæt ved Holværket med Fagade imod Ost og Vest, har i Tidens Løb faaet et særdeles smudsigt Ydre; en udvendig Afvaskning og Afspudsning i Forbindelse med Sitanstættelse af enkelte Brøstfældigheder vil efter højsølgende Overflag udfæve... 5,379 — „ — ÷

4. I samme Pakhus er Gulvet paa 2det Loft opkjørt og trænger i høi Grad til Fornyelse navnlig paa enkelte Steder; hertil er efter vedlagte Overflag antaget at ville medgaa..... 2,520 — „ — ÷

5. Efterat i de sidstforløbne Aar Hegnsmuren om Loldbodpladsen fra den saakaldte Bestindiffe Port ud til Ny Loldbodgade til udfør den nye Loldkammerbygning i Amaliegade er bleven opført af Nytt af røde Sten, turde der, alene henst til det ydre Udseende af den øvrige Del af Indhegningen, c. 140 løbende Allen og dens Beliggenhed i et af Byens smukkeste Kvartterer, være Anledning til at søge at bringe den i Overensstemmelse med den nyopførte Del af Hegnsmuren. Da Muren nu er brøstfældig og c. 35 Allen af den endog i det Ydre faldefærdig, samt da det til Dørtoldinspektørens Embedsbolig hørende Udhus, der støtter sig til den nævnte Mur, er undergravet af Røtter og paa Grund af foraadnet Træverk i høi Grad besvængt med Utpot, har man efter vedlagte Overflag med Tegning til Dørførelsen af en ny Mur foreslaaet bevilget..... 10,810 — „ — ÷

6. Først under Opsørelsen af den nye Loldkammerbygning blev det bestemt, at den skulde opvarmes ved Damp, hvorfor et Kjedelhus med Dampforstøtten blev tilbygget. Medens man piloterede under Dampforstøtten, blev Pilotering under Kjedlerne og Kjedelhusets Idermure undladt, dels fordi man ikke havde de fornødne Midler til Raadighed, dels fordi det ikke blev anset for at være nødvendigt, hvorimod man funderede saavel under Idermurene som under Kjedlerne med et Betonlag. Denne Fundering har imidlertid vist sig at være aldeles utilstrækkelig for Kjedlernes Vedkommende, der ere sunkne betydeligt, og man har hvert Aar maattet foretage betydelige Reparationer for at bringe den fornødne Forbindelse tilveie mellem Røgkanalerne fra Indfyringsstederne og Skorstøtten. Der forelægges derfor Forslag til en Ommuring af Kjedlerne, idet bemærkes, at da det er anset betænkeligt at udsætte Skorstøtten og den øvrige Bygning for Røstfælden ved en Pilotering, gaar Forslaget ud paa at fundere under Kjedlerne med et Slyngeværk af pommersk Lønner og Planter, hvorpaa anbringes et 1½ Allen tykt Betonlag; hertil vil efter vedfølgende Overflag medgaa..... 6,730 — „ — ÷

7. Paa Loldvæsenets Budgetforslag for Finantsaarene 1876—77 og 1877—88 var optaget Forslag til Opsørelsen af 2 aabne Ternskure paa Pladsen mellem Guibetstøtten og Spritfrilageret paa Kjøbenhavns Loldbod. Da det hertil fornødne Beløb imidlertid ikke blev bevilget, skal man under Denvisning til, hvad der ved de tidligere Forslag er anført om Hensigtsmæssigheden og Nyttens af disse Skure, gjenoptage Forslaget for Finants-

At overføre... 34,761 Kr. „ Ø.