

Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt Vedligeholdelse af Havnens Plads, Veie og Segn. Fremdeles er der beregnet 300 Kr. til Omlægning af forskellige Strækninger af Brøllægningen paa Pladsene og Veiene samt ligeledes 300 Kr. til Anbringelse af nye Eggestolper og Brædebeklæbning i Havnens Kvægsold. Resten af Beløbet er opført til Fornyelse af Tagsten og Tagter i Taget paa Havnebaadsmændens Bolig og til en Hovedreparation af Retiradebygningen ved Lodbushuset samt endelig til Anbringelse af en Brædebeklæbning paa Gæulvaggene i bemeldte Lodbushus til Afværge af Fugtighed.

ad 4. Til Anstæffelse af Lougværk er beregnet 310 Kr., medens Resten af det opførte Beløb er paaregnet at ville medgaa til ordinære Vedligeholdelsesudgifter.

ad II. C. 2 c. Beløbet fordeles sig saaledes:

1. Havneværkerne Forbedring og Vedligeholdelse	9,635 Kr.
2. Oprensingsarbejder	6,500 —
3. Vedligeholdelse af Havnens Plads, Veie og Segn samt Foranstaltninger til Sandflugtens Dæmpning	9,400 —
4. Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt til Skatter . . .	300 —
5. Foranstaltninger til Havnens og Pladsenes Belysning	1,440 —
6. Havnens almindelige Betjening samt Inventariets Vedligeholdelse	1,850 —
7. Ingeniørhonorar	4,000 —
8. Tilfældige og uforudsete Udgifter	2,875 —

36,000 Kr.

ad 1. Heraf er paaregnet 6,000 Kr. til Omlægning af Stenglaciet paa nordre Dokbige. Det nævnte Stenglacis naar op til 3 Fod over daglig Vand, hvorefter der følger en med Grønsvær belagt Berme. Da Grønsværet imidlertid ei vil voge sammen paa Grund af, at Søen fylder over, vil det være henfigtsmæssigt at ombygge Glaciet, saaledes at dette kommer til at naa op til 5 Fods Høide og dække Bermen, som forhøies til 4 Fod, med en Kam af 1 Fods Høide. Den yderste Del af Bermen bliver derhos at forsyne med en Brøllægning af Kullesten.

Da det er Meningen at sætte Stenglaciet noget steilere, hvad der efter de indvundne Erfaringer kan ske uden Fare, og trække Glaciets Fod noget tilbage, ville de foreslaaede Foranstaltninger kunne udføres uden Tillæg af Materialier. Udgifterne ere anslaaede til 10,280 Kr., men Entreprenørerne for nordre Mole's Forlængelse ville paatage sig Arbeidet for 6,000 Kr., mod at det udføres i næste Foraar og Sommer og de tiloversblivende Sten, som kunne benyttes til Dækning af den forlængede Mole, blive deres Eiendom. Der er derfor her kun opført det sidstnævnte Beløb.

Fremdeles er der af det opførte Beløb beregnet 100 Kr. til Anbringelse af 2 Fortøingspæle ved Ballastbroen, 300 Kr. til Anbringelse af en Trappe paa den udvendige Side af den forlængede nordre Mole til Anlæg for Baade, som i haardt Veir af Sydvest have Banfællighed ved at anløbe Forhavnen, samt 435 Kr. til Anbringelse af en due d'Albe ved den nordvestlige Side af det nye Molehoved; som i Forbindelse med en anden due d'Albe, der er indbefattet i Planen for Moleforlængelsen og agtes flyttet ud til samme Side af Hovedet, skal tjene til Støtte for Færgedampskibet, naar dette paa Grund af Is ikke kan komme ind i Havnen. Derhos er der beregnet 300 Kr. til Anbringelse af Klamper under Stræktømmerne paa endel af Bolværkspælene i Slusegabet. Baade og Toller, som nu hyppigt henligge der, ere nemlig udsatte for ved stigende Vand at komme til at hænge under Bolværkets Stræktømmer, og de nævnte Klamper agtes derfor anbragte paa hveranden Bolværkspæl under Stræktømmeret.

Resten af det opførte Beløb, 2,500 Kr., er paaregnet at ville medgaa til almindeligt Efter-syn og Vedligeholdelse af Havneværkerne.

ad 2. Summen er bestemt i Henhold til de i de senere Aar indvundne Erfaringer.

ad 3. Herunder er, foruden 600 Kr. til almindelig Vedligeholdelse af Plads og Veie, opført 6,800 Kr. til Brøllægning langs det nye Bolværk i Forhavnen i en Bredde af $16\frac{1}{2}$ Fod. Den nye Havneplads ved Forhavnen forsynes ikkun med Grusbelægning, men det maas anses for nødvendigt at brøllægge Strækningen umiddelbart ved Bolværket, hvor der vil blive stærkere Færdsel saavel med Kreaturer som med Bogne, og hvor Søen fylder over ved enhver høiere Flod.