

Man har derefter fra den Bygningsinspektør, hvem Arbeiderne i Palæets Indre Tere overdragne, indhentet en Erklæring over Sagen, hvorefter de omhandlede Arbeider maa anses nødvendige, naar det tilsigtede Formaal skal opnaas, samt et Overflag, hvorefter Omkostningerne ved samme ville andrage 3,677 Kr., ifr. de medfølgende Bilag.

ad 11. Det af Hendes Majestæt Enkedronningen beboede Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 4,140 Kr. er bestemt til følgende Arbeider:

- a. Istandsættelse af den saakaldte mørke Trappe og Korridoren i Mezzaninetagen.
- b. Udbedring af Kjælbergangen.
- c. Istandsættelse af 4 Bævelser ved Korridoren i Mezzaninetagen.
- d. Fornyelse af Plankværket i Gaarden.
- e. — " Kændebræderne.
- f. Reparation af Fodbrenden paa Hovedbygningen.

ad 12. Frederik den 6tes Palæ paa Amalienborg.

Fundamentet under Tilbygningen ved Hovedindkørslen til Palæet synker stadig. En i denne Anledning foretagen Undersøgelse har ført til det Resultat, at det vil være nødvendigt at opgrave og underfange Grunden under hele Portudbygningen, hvilket Arbeide vil medføre en Bekostning af 1,777 Kr.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 6,888 Kr. agtes anvendt til følgende Arbeider:

- |  |             |
|--|-------------|
| a. Anbringelse af et nyt Kaminrør i Kaminrøkkøkket . . . . .           | } 1,159 Kr. |
| b. Fornyelse af Udhængstaget over Kjælbernegangen . . . . .            |             |
| c. Eftersyn af Dvæne i Slottet . . . . .                               |             |
| d. Anbringelse af et Halvtag over Stentrappen udfør Portalen . . . . . | 5,729 —     |

ad d. Med Hensyn til dette Arbeide bemærkes: Under 22de Juli 1878 modtog man fra Hofmarskallatet et Andragende om, at der maatte blive søgt Bevilling til Anbringelsen af et let Halvtag over Stentrappen udfør Portalen eller Hovedindgangen til Bernstorff Slot. Denne Anmodning har man ment at burde imødekomme. Da Slottet nemlig ikke er forsynet med nogen Indkørselsport, maa al Tilførsel nødvendigvis finde Sted ved den nævnte Stentrappe; men da denne springer forholdsvis langt frem foran Slottets Facade og ikke er overdækket, er dens Benyttelse i Tilfælde af Regnveir selvfølgelig forbunden med betydelig Ulempe.

Anbringelsen af et Halvtag af Zink over Trappen, hvorved der nogenlunde vil kunne raades Bod paa Uffavnet af en aldeles lukket Underkørsel ved Slottet, er anslaaet at ville medføre en Udgift af 5,729 Kr.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 7,940 Kr. er bestemt til følgende Arbeider:

- a. Istandsættelse af Taget paa Laarnet og Frontspidsen mod den grønne Plads.
- b. Istandsættelse af forskellige Lokaler i Damebygningen og Udbedring af Facaden m. v.
- c. Istandsættelse af forskellige Lokaler i Kavalerbygningen tilligemed Omlægning af en Del af Taget og Udbedring af Facaden.
- d. Udbedring af Staldbygningens og Laibbygningens Facade og Istandsættelse af forskellige Lokaler sammesteds.
- e. Reparation af Duehuset paa Nidebanen, det store Brændehus og Gartnens Brændehus.
- f. Reparation af Bin- og Ferfkenkassen, Jordbærkassen og Blomsterbalken, den saakaldte Dronningens Bintasse samt det store Blomsterhus.