

ad 2. Foruden det sædvanlige Beløb af 2,200 Kr. til ordinære Vedligeholdelsesarbejder er der beregnet 9,300 Kr. til Fornyelse af det 160 Fod lange Bolværk ved den vestre Side af den gamle Havn og dette Bolværks Forlængelse med 40 løbende Fod. Det gamle Bolværk er meget brøstfældigt, den største Del af Palene er under Vandlinien fortaeret af Orm, ligesom ogsaa Klædningen er stærkt medtagen af Orm og opraadnet, og da desuden Forankringen er meget mangelfuld, maa Bolværket helt fornyes. Da det benyttes meget navnlig til Losning af Træløst, og der ofte er Trang til forøget Bolværksplads paa dette Sted af Havnen, vil det derhos være ønskeligt, at Bolværket forlænges med 40 Fod, hvilket vil kunne ske ved Optagelse af en saadan Strækning af den Stensætning, som isvrigt begrænser den vestlige Side af den gamle Havn. Saavel Bolværkspælen som Klædningen agtes beslaaede med Jernplader fra Vandlinien til 1 Fod under Grundens Overflade til Beskyttelse mod Pæleorm.

ad 3. Af det her opførte Beløb er henholdsvis 460 Kr. og 550 Kr. beregnet til ordinær Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt Vedligeholdelse af Havnens Pladser, Beie og Hegn. Da Tapeterne paa Væggene i Havnefontoret ere ødelagte af Fugtighed, er der til Omlægning af disse Vægge paaregnet 20 Kr. Endvidere er der opført 80 Kr. til 2 nye Kaffelovne i Lodshuset, da 2 af de ældre Kaffelovne ere revnede og stærkt medtagne af Rust, saa at de ikke kunne benyttes. Endelig er der paaregnet 300 Kr. til dermed at fortsætte Omlægningen af Brolægningen paa flere af Havnens Beie og Pladser.

ad 4. Til Anskaffelse af Lougværk er beregnet 310 Kr., medens Resten af det opførte Beløb er paaregnet at ville medgaa til ordinære Vedligeholdelsesarbejder.

ad 5. og 6. Medens Beløbet under 5 er uforandret som i tidligere Finantsaar, har der paa Grund af, at Vedligeholdelsen af Havneværkerne vil udkræve det ovenfor angivne Bolværksarbejde, maattet beregnes et noget større Beløb til tilfældige og uforudsete Udgifter end i Finantsaaret 1879—80, og Beløbet under 6 er derfor opført med 1,294 Kr. mod 1,099 Kr. i nysnævnte Finantsaar.

ad II. C. 2. c. Beløbet fordeler sig saaledes:

1. Havneværkernes Eftersyn og Vedligeholdelse	2,500 Kr.
2. Oprensningsarbejder	5,000 —
3. Vedligeholdelse af Havnens Pladser, Beie og Hegn samt Foranstaltninger til Sandflugtens Dæmpning	4,270 —
4. Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt til Statter...	1,010 —
5. Havnens almindelige Betjening samt Inventariets Vedligeholdelse	2,160 —
6. Ingeniørhonorar	4,000 —
7. Tilfældige og uforudsete Udgifter	1,460 —
	20,400 Kr.

ad 1. Herunder er kun paaregnet Udgiften til almindeligt Eftersyn og Vedligeholdelse af Havneværkerne.

ad 2. Oprensning vil navnlig være nødvendig i Slusegabet og den nærmest tilstødende Del af Forhavnen. Den anslaaede Sum, der er noget lavere end den for Finantsaaret 1879—80 paaregnede, antages at ville være tilstrækkelig, men det maa isvrigt bemærkes, at den aarlige Oprensning vil udkræve større Udgifter end hidtil, naar den ekstraordinære Udbygning af Forhavnen, der for Liden foretages, er tilendebragt, og som Følge heraf hele Havnen er gaaet ind under Vedligeholdelsen.

ad 3. Herunder er paaregnet 3,570 Kr. til Grundsforbedring af den sidste og største Del af den stærkt befærdede Bei langs nordre Dokbige, hvoraf den mindre Del for Liden er under Grundsforbedring. Til almindeligt Eftersyn af Beie og Pladser er anslaaet 500 Kr. og til Foranstaltninger til Sandflugtens Dæmpning samt til Plantninger 200 Kr.

ad 3. Foruden et Beløb af 300 Kr. til almindelig Vedligeholdelse og Statter er der paaregnet 360 Kr. til Standsættelse af Bærelserne i Havnemesterboligen, 100 Kr. til en Lynildsleder