

have undergaaet Forandringer i Længderne, hvori de leveres. Endelig foreslaas nogle andre mindre betydelige Arbejder.

De sydlige Masteskure bestaa af 7 Stkr. 120 Fod lange sammenbyggede Skure, ved hvilke et Eftersyn af Rønderne imellem de sammenstødende Lagflader har vist, at en større Reparation ikke kan opsættes. Til Rønderne, der ere af Træ og beklædte med Kobber, slutte sig til hver Side en Række Planter, og medens den kostbare Kobberbeklædning og Rønderne i det hele taget ere gode, ere Planterne gennemgaaende raadne. Disse blive derfor at forny, medens selve Rønderne i Almindelighed kun behøve et Eftersyn og Fornyelse paa tvende korte Strækninger, paa hvilke der ogsaa maa ny Metalbeklædning; denne behøver isørigt kun at efterses.

Da der trænges til stærkere Lys i den vestre Ende af de to sydligste Skure, der anvendes til Mastemagerværksted, tænkes 4 Lagvinduer anbragte i Balmene.

Smedeværkstedet. Understrykning af Skifertaget paa Bygningens nordre Endeparti er op taget, da Arbejdet er vel stort til at kunne afholdes af de almindelige Vedligeholdelsesmidler.

Bag østre Port i nordre Endeparti foreslaas et Bislag opsat for at beskytte Arbejderne ved de nærliggende Cæser mod stærk Træk; det indrettes til let at kunne nedtages og atter opsættes, for at den Porten nærmest liggende Cæse kan benyttes, hvad der kun finder Sted under meget travle Perioder for Værkstedet.

Det væsentligste Arbejde er Istandsættelsen af Bygningens Lynafledersystem, der er i en mangelfuld Tilstand og ikke svarer til de Forordninger, der nu til dags stilles, og det anses for rigtigt at istandsætte det istedetfor at fjerne det, dels af Hensyn til Bygningens store Værdi og de betydelige Termasser, den indeholder, som forsøge Sandsynligheden for Nedslag, dels fordi der er saa meget af det ældre System, der kan benyttes, at Beføstningen ikke bliver saa betydelig.

I Kontorbygningen trænge Hovedmagasinet 4 Kontorer og Kontrollørens Kontor til at istandsættes, og en Skjærm i et af Lokalerne bør opsættes for at forebygge den stærke Virkning af Varmeudstrålingen fra Varmeapparatets Skorsten.

I Bødferværkstedet foreslaas Lagbjælkelaget affivet og et nyt Loftsgulv henlagt istedetfor det nuværende, der er i kassabel Tilstand, for at gjøre Loftet fuldstændig skiftet til Oplagsrum for Jadedværk og Materialier hertil.

Møbelmagasinet, det gamle Smedeværksted, har i en Mærkelig været i en saa forfalden Tilstand, at det ikke har været anset rigtigt at anvende noget Synderligt paa dets Vedligeholdelse; dets hele Forfatning er saaledes, at det helst burde nedrives, idet man derved stadigt har haft for Øie, at en ny og hensigtsmæssigere beliggende Bygning burde søges opført til Erstatning for den gamle, der rummer en betydelig Beholdning af Møbler, Porcellæn etc. til Skibenes Udstyring. Paa Grund af de store Krav, der ere og ville blive stillede til Byggeforetagender paa Værftet, er det taget under fornyet Overveelse, om det ikke burde foretrækkes nu at foretage en gennemgaaende Hovedreparation af Bygningen istedetfor at opføre en ny Bygning, hvis Udførelse maatte udsættes til senere Aar, da den neppe kan ventes opført, forinden andre tidligere foreslaede og nu mere paa-trængende nye Arbejder ere blevne udførte. Den sig mere og mere visende Trang til at der maa tilveiebringes en for de opbevarede Gjenstande heldigere Tilstand, i Forbindelse med at den Sum, der er fornøden for at sætte Bygningen i en saadan Stand, at den atter for en længere Mærkelig kan opfylde sin Hensigt, neppe kan kaldes uforholdsmæssig høi, har ført til Forslaget om Bygningens Hovedistandsættelse.

En nøiagtig Undersøgelse af den gamle en-etages Bindingsværksbygning har vist, at Murefundamenterne, der kun gaa i en ringe Dybde, paa flere Steder synke, at Jodstykker og Stolpewærk i Ydervæggene ere raadne, saa at Væggen paa Syd siden staar Fare for at styrte ned, at Dragerværket i Bygningens Midte er angrebet af Raadenfab og Gulvet fortæret af Raadenfab og Svamp. I temmelig god Tilstand ere Væggens Hovedstykker, Bjælkerne, Lagværket og Lagdækningen. Bygningen foreslaas bragt i brugbar Tilstand ved at erstatte Ydervæggene med Undtagelse af Hovedstykkerne — hvilket Arbejde udføres efterhaanden — med nye Bindingsværksvægge, hvilede paa et let Betonfundament, Anbringelse af et pudset Betongulv og et nyt Dragerværk. Lagværket og Trappen