

I 1867 foretoges en mere omfattende Istandsættelse af det store Laarns øverste Del. Figuren, som truede med Nedstyrning, blev undermuret, al bestadiget Sandsten borttagen, Resten tilbørlig befæstet, den øverste Del af Muren delvis fornyet og afpudset med Cement. Ved samme Leilighed foretoges en fuldstændig Opmaaling af hele Laarnet.

Da dette Parti af Bygningen er et yndet Opholdssted for en tallos Mængde Krager, vil med Tiden en gjentagen Oveleggelse, som ikke kan forhindres, være at forudse.

Paa Vestfiden af samme Laarn er i sin Tid, formentlig i det 17de Aarhundrede, paa-muret en ny Beklædning i en Høide af ca. 30 Alen; uden Stillads er det umuligt at undersøge dette Parti, som synes at have Tendens til at skille sig fra den ældre Mur. Smidlertid er Intet nedstyrtet i den Tid, Ruinen har været underlagt mit Tilsyn; men skulde der vise sig tegn til, at denne Flade begynder at blive brøstfældig, vil det blive unndgaaeligt delvis at nedtage samme, selv om det vil kræve en forholdsvis ikke ubetydelig Udgift.

Ved det sydvestlige Hjørne af Ruinen fandtes et senere tilbygget rundt Trappetaarn, der fra de forskellige Stager førte ned til Slotshaven. Den øverste Del af samme er formentlig styrket ned ved Branden, og da det var uden Forbindelse med selve Ruinen, holdtes det sammen med denne ved Hjælp af en svær Jernring. I Begyndelsen af September d. A. styrkede uventet om trent Halvdelen af dette Laarn ned, og i disse Dage har jeg set mig nødsaget til at nedbryde Resten for at undgaa mulige Ulykkestilfælde. Laarnets Mur var nemlig kun $1\frac{1}{2}$ Sten tyk og stærkt svækket i den spiraldannede Linie, hvor Trinene i sin Tid havde været indhuggede. Efter Nedbrydningen viste det sig, at det var opført uden Fundament, saagodtsom ovenpaa Jorden og tilmed paa en Skraaning. Dets Fald er saaledes let forklarlig og formentlig fremkaldet ved dette Aars stærke Regnsfald, som har undergravet Jordmonnet. Som dets Tilstand nu viste sig, maa man undre sig over, at det ikke for lang Tid siden er faldet sammen.

Paa vedlagte Grundtegnning af Ruinens Parterre-Stage angive de mørkest skrafferede Partier de Mure, som endnu staa i deres fulde Høide;

den lysere Skraffering Mure, som delvis ere faldne;

og de blot i Kontour og med punkterede Linier antydede Dele af Bygningen, hvad der under Branden eller kort derefter er fuldstændig forsvundet.

Kolding, den 7de November 1879.

A. Winstrup.

Udvalget forbeholder sig Forslag til 3die Behandling.

47) II. D. 3. De kongelige Bygninger. Hovediandsættelser og ekstraordinære Arbejder. Udvalgets Flertal antager, at af de paatente Arbejder ville uden Skade kunne udsættes:

Fortsættelsen af Christiansborg Slots Facades Afpudsning mod St. Jørgens Gaard 21,009 Kr.

og Istandsættelsen af Facaderne paa Herluf Trolles Gaard paa Frederiksberg Slot 17,998 —

Kontoen foreslaas derfor nedsat med 39,007 Kr.

Det forekommer Mindretallet (Naberg, Bille, Dinesen, Scavenius og Scharling), at der ikke fra finantsielle Betragtninger kan hentes nogen Indvending mod at fuldføre Christiansborg Slots Afpudsning næste Aar, og hvorfor da endnu et Aar lade Facaden mod St. Jørgens Gaard staa hen i sin nuværende bedrøvelige Skikkelse?

48) II. D. 11. Andre Udgifter. Skrivelse fra Indenrigsministeren:

Indenrigsministeriet. Kjøbenhavn den 12te November 1879.

I en til Ministeriet indkommen Skrivelse har Amtmanden over Odense Amt henledet Opmærksomheden paa, at, medens der i den Port, der fra Nørregade fører ind til Odense Slotsgaard, er ved Slotsforvalterens Foranstaltning anbragt en Lygte, er hverken den indre eller den ydre Slotsgaard belyst. Da Brolægningen i Gaarden derhos ikke er god, er Afdgangen saavel til Kontorerne som til Leilighederne paa Slottet ofte paa Grund af det i Gaardene her