

ad 2. Bag de 8 Betonfaskinhøfder paa den nordre Lange er beliggende dels en Klitstrækning, dels et ældre Dige. Disse danne dog ikke paa alle Steder et tilstrækkeligt Bærn, og det vil derfor være nødvendigt at forstærke og omdanne dem til et forsvarligt Dige til Beskyttelse mod Stormfloderne — jfr. nedenfor under Konto c. Med dette Dige bør de nævnte 8 Høfder sættes i Forbindelse, da det efter de i sidste Vinter indvundne Erfaringer ellers maa befrygtes, at Havet vil kunne skære sig ind bag om Høfderne. De hyppige og stærke Stormfloder, der fandt Sted i sidste Vinter, have nemlig bevirket, at Forstranden her er endnu lavere end tidligere, og det maa derfor anses for nødvendigt allerede nu at tilveiebringe den Forbindelse med det bagved liggende Bærn, som man vel tidligere har forudsat maatte udføres, men som man dog har forment vilde kunne udsættes til et senere Tidspunkt. Forbindelsen tænkes tilveiebragt ved en Konstruktion af lignende Befæstning som den, der er anvendt ved selve Høfderne. Beføstningen herved er anslaaet til i Gjennemsnit 4,500 Kr. pr. Høfd, altsaa ialt 36,000 Kr.

ad 3. Til Bestridelse af Udgifter ved foresaldende Vedligeholdelsesarbejder ved de 3 permanente Høfder og Faskinhøfderne paa den nordre Lange vil det være nødvendigt at have et mindre Beløb til Disposition. Der foreslaas derfor bevilget i dette Niemed et Beløb af 2,000 Kr.

ad I. 8. b. Det under Konto b. opførte Beløb foreslaas bevilget til følgende Arbejder:

1. Tilveiebringelse af Forbindelsen mellem Betonfaskinhøfderne og de bagved liggende Diger og Klitter	36,000 Kr.
2. Yderligere Udvikling af de 15 lette Høfder	16,000 —
3. Eftersyn af de permanente Høfder og Strømbryderne	6,000 —
	58,000 Kr.

ad 1. Af lignende Grunde som ovenfor er anført under Konto a, Nr. 2, vil det være nødvendigt, at der tilveiebringes en Forbindelse mellem Betonfaskinhøfderne og de bagved liggende Diger og Klitstrækninger, der ligeledes foreslaas forstærkede og omdannede til et betryggende Dige, jfr. nedenfor under Konto c. Hertil paaregnes ligesom ved Høfderne paa den nordre Lange en gjennemsnitlig Sum af 4,500 Kr. pr. Høfd, altsaa ialt 36,000 Kr.

ad 2. Som tidligere oplyst led de 15 lette Høfder paa Strækningen tæt Syd for Thyborønkanalen betydelig Skade ved Stormfloder under Opførelsen. Den store Skade er vel senere udbedret, men Høfderne ere dog endnu ikke i en saadan Stand og navnlig ikke saa stærkt konsoliderede, at de kunne fyldestgjøre deres Niemed, at bevare Kystlinien. Det maa derfor anses for nødvendigt i næste Finantsaar at foretage en større Efterfyldning af Betonfaskiner i dem og paa enkelte Steder at forstærke dem med Pæle. Herved vil deres Modstandskraft væsentlig blive forøget, hvilket er af særlig Betydning, da de ere beliggende i Nærheden af Thyborønkanalen, og saaledes ere udfatte for Paavirkningen af den stærke Strømning igjennem denne. Beføstningerne herved ere anslaaede til ialt 16,000 Kr.

ad 3. Til Bestridelse af Udgifterne ved foresaldende Vedligeholdelsesarbejder og andre uforudsete Arbejder ved de 10 permanente Høfder og de 3 Strømbrydere paa den søndre Limfjordslange vil det være nødvendigt at have et mindre Beløb til Disposition. Der foreslaas derfor i dette Niemed bevilget en Sum af 6,000 Kr.

ad I. 8. c. Det under Konto c. opførte Beløb foreslaas bevilget til følgende Arbejder:

1. Til Forstærkning af Digerne og Klitterne bag de 8 Beton-Faskinhøfder paa den nordre Limfjordslange	10,000 Kr.
2. Til Forstærkning af Digerne og Klitterne bag de 8 Beton-Faskinhøfder paa den søndre Limfjordslange	24,000 —
3. Til videre Udvikling og Forhøjelse af de øvrige Diger paa begge Langer	15,000 —
	Salt... 49,000 Kr.

ad 1. og 2. Efterat der ved Anlægget af Betonfaskinhøfderne er tilveiebragt Sikring af Forstranden paa Langerne, vil det være nødvendigt snarest muligt at skride til Omdannelsen og Forstærkningen af de bagved liggende Klitstrækninger og Diger, for at disse kunne blive i Stand til at svare til deres Bestemmelse, at danne et betryggende Bærn mod Oversvømmelser fra Havet. En saadan Omdannelse og Forstærkning vil ikke kunne ske paa den Maade, der sædvanlig er anvendt ved