

Ifølge derover affattet Overflag ville samtlige disse Arbeider medføre en Beføstning af 132,000 Kr.

b. Udvidelse af Vognreparationsværkstedet ved en ca. 193 Fod lang, 43 $\frac{1}{2}$ Fod bred, 2,050 □ Men stor Værkstedbygning med 11 Spor til 11 Arbejdspladser samt Forlængelse af den tilhørende Skydebro 55,000 —

c. Opspørelse af et Kjedelsmedeværksted, 104 Fod langt, 52 Fod bredt, 1,352 □ Men stort til Reparation af 4 Lokomotivkedler m. m., Flytning af den nuværende vest for Lokomotivreparationsværkstedet værende Skydebro med forsentet Spor til det nye Kjedelsmedeværksted; Anbringelse af en Blæseledning, Indretning af Plads foran Kjedelsmedien til Hjulreparation, Anbringelse af en mindre Kulgaard til Værkstedets Brug samt 2 mindre Kulgaarde foran den ældre Smedie. Disse Arbeider ville, ifølge derover forfattede Overflag medføre en Beføstning af 50,000 —

d. Udvidelse af Kulgaarden ved Spaniensgade, saaledes at der kan optages 8,000 Tons Kul, hvilket er anslaaet til en Beføstning af 3,500 —

e. Udvidelse af Maskinsporene ved Anbringelse af de fornødne Forbindelsespor, Depotspor for Lokomotiver og Vogne udsatte til Reparation, Hjulspor, Spor til Kulgaarden og Brovægten, der anbringes umiddelbart ved Kulgaarden, Flytning af Cisternen og Vægten. Hertil vil der, ifølge derover forfattet Overflag medgaa 25,000 —

f. Forlægning af Afgangsveien til Værkstederne, Opfyldning og Regulering af Terrænet, Opspørelse af et nyt Træstur og Flytning af 2 alt tilstedeværende Træsture, hvortil vil medgaa 8,000 —

g. Forstærkning af et Gulv i Magasinbygningen som Følge af en udvidet Benyttelse af Bygningen, paa Grund af at en Del af Kontorerne overflyttes til den nye Administrationsbygning, hvortil anslaaes 700 —

h. Anbringelse af Vandledninger og Brandhaner i Værkstederne til Sikring mod Brandfare, hvortil anslaaes at ville medgaa 9,000 —

i. Udvidelse af Barmeledningen i Malerværkstedet anslaaet til 800 —

k. Ballastering af Pladsen foran de nye Bygninger samt forskellige Reguleringsarbejder m. m. 6,000 —

Salt... 290,000 Kr.

Heri fragaar Værdien af de Bygninger m. m., der maa fjernes, nemlig:

Remisen til 14 Lokomotiver	7,900 Kr.
" 8 "	3,040 —
En "Funktionærhøllig"	3,000 —
En Kulgaardsmur	1,500 —
Tre Dreiestiver m. m.	8,560 —
	<hr/>
	24,000 —

Rest... 266,000 Kr.

ad 2. Til Montering af de under Nr. 1 omhandlede Værksteder vil udkræves et Beløb af 101,830 Kr., nemlig: