

ad 4. Til Anskaffelse af Lougværk til Muddermaskinen til Havnens almindelige Brug er ligesom for Finantsaaret 1880—81 beregnet 310 Kr., hvorhos der ligesom tidligere er paaregnet at ville medgaa 1,981 Kr. til ordinære Vedligeholdelsesarbejder ved Apparater og Redskaber. Endvidere er der beregnet et Beløb af 1,250 Kr. til Anskaffelse af et Haandkrafts-Signalapparat til Lydsignal fra det søndre Havnehoved, nemlig 1,100 Kr. til Indkjøb af Apparatet og 150 Kr. til Udgifter ved dets Forsendelse og Opstilling, der vil nødvendiggjøre en mindre Tilbygning paa Fyrhuset. Den stedsje vorende Trafik paa Havnen fordrer, at der gjøres mere end hidtil for at veilede Fartøier, der anløbe Havnen under usigtbart Veir; de tidligere benyttede Apparater, en Gongon og et Taagehorn, have langt fra kunnet gjøre Gyldest, medens et Apparat som det foreslaaede, der har været anvendt andetsteds, skal have vist sig hensigtsvarende.

ad 5. Beløbet til Havnens Tøning, Varpepiernes Bjergning m. m. er forhøjet med 150 Kr. mod tidligere, idet dette Beløb maa paaregnes at ville medgaa til Hjælp ved Betjeningen af det under Post 4 opførte Signalapparat.

ad 6. Medens der for Finantsaaret 1880—81 er bevilget et Beløb af 1,294 Kr. til „forskjellige Udgifter“, er der til saadanne Udgifter her kun opført 979 Kr., idet man som Følge af, at der ikke i Finantsaaret agtes udført større Vedligeholdelsesarbejder i Havnen, har troet at kunne reducere det Beløb noget, som maa have til Disposition til tilfældige og uforudsete Udgifter.

ad II. C. 2. c. Esbjerg Havn. Beløbet fordeler sig saaledes:

1. Havneværkerne	15,100 Kr.
2. Oprensningsarbejder	7,000 —
3. Vedligeholdelse af Havnens Pladser, Veie og Segn samt Foranstaltninger til Sandflugtens Dæmpning m. m.	700 —
4. Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt til Skatter	300 —
5. Havnens almindelige Betjening samt Inventariets Vedligeholdelse	1,800 —
6. Ingeniørhonorar	4,000 —
7. Tilfældige og uforudsete Udgifter	1,600 —
	<hr/>
	30,500 Kr.

ad 1. Foruden et Beløb af 3,000 Kr. til almindeligt Ostersyn og Vedligeholdelse af Havneværkerne er der paaregnet et Beløb af 12,100 Kr. til Udbedring og Forstærkning af 350 løbende Fod af Lededæmningen. Denne, der er opført af Beton, har nemlig i sidste Vinter lidt faa meget af Drivis, at en større Udbedring er nødvendig. Ved Anvendelse af de til Havnens Vedligeholdelse for Finantsaaret 1880—81 bevilgede Midler er 100 løbende Fod af det mest medtagne Parti udbedret, men foruden denne Strækning maa endvidere de ovenfor angivne 350 løbende Fod istandsættes. Udbedringen agtes foretaget paa den Maade, at den bestabigede Beton borthugges, hvorefter der anbringes en Beklædning af Granit, som Iken ikke kan forstyrre.

Den angivne Udgift udkommer saaledes:

Borthugning af 6,500 Kubitfod bestadiget Beton	2,600 Kr.
Anskaffelse af 2,100 Kvadratfod Granitbeklædnings Løbere og Bindere	4,200 —
Opmuring af Granitbeklædningen, Bagmuring og delvis Udførelse med nyt Beton	5,156 —
Ternankere og disses Fastmuring	144 —
	<hr/>
	12,100 Kr.

ad 2. Den herunder opførte Sum er 2,000 Kr. højere end den for Finantsaaret 1880—81 til almindelig Oprensning bevilgede. Den extraordinære Udbygning, som nu foretages i Forhavnen, vil nemlig iaar eller senest i Begyndelsen af næste Aar være tilendebragt, og derefter gaar hele Forhavnen ubstrakte Bassin ind under Vedligeholdelsen. Som Følge heraf er det nødvendigt, at en