

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Skatter, Rengjøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Eghed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under Et, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

Udgifterne til Hovedistandsættelses- og ekstraordinære Arbejder har man søgt saavidt muligt at holde indenfor Grænserne af, hvad der hidtil gennemsnitlig har været bevilget, og man har derfor undladt at optage ikke saa af de af Bygningsinspektørerne foreslaaede Arbejder, hvis Udførelse i og for sig maatte anses for ønskelig.

ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a. Fortsættelse af Fagadens Afspudsning imod St. Jørgens Gaard.....	21,612 Kr.
b. Afspudsning af Forbindelsesbygningen mellem Slottet og Bibliotheket.....	5,533 —
c. Afspudsning af Forbindelsesbygningen mellem Slottet og den nordre Tilbygning	2,185 —
d. Anskaffelse og Opsætning af 2 Stkr. Komfurer til det store kongelige Kjøkken paa Slottet.....	1,770 —
	<hr/>
	31,100 Kr.

ad 9. Christian den 7des Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedreparationsarbejde opførte Beløb er bestemt til:

a. Afspudsning af Hovedbygningens Fagade mod Haven.....	8,700 Kr.
b. Reparation af Kolonaden.....	2,100 —
	<hr/>
	10,800 Kr.

ad 17. Charlottenlund Slot:

Det til Hovedistandsættelsesarbejder opførte Beløb 2,050 Kr. agtes anvendt til Istandsættelser af Plankeværker og Hejn omkring Slottet og Anbringelse af et nyt Posttræ ved Staldbygningen.

Det bemærkes, at de ommeldte Plankeværker ere forterede af Raad og Svamp og true med at falde sammen.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedreparationsarbejder opførte Beløb 13,331 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Istandsættelse af Værkhuset i Slotshaven.....	5,906 Kr.
b. Omdækning af Taget paa Marketeribygningen ved Slottet.....	1,463 —
c. Omlægning af Stenbroen og Kenderstenen i Gaarden bag Staldbygningen, Omlægning af et Murstensgulv samt Henlægning af Asfalt i Victualiekælderen og Beton i Vognflurporten.....	2,691 Kr.
d. Anbringelse af Espalier paa Marketerieriets Yermur, Omdækning af den ene Side af Taget paa det bibliske Hus og Udførelse af et Stykke Ringmur ved Driverihaven.....	3,271 —
	<hr/>
	13,331 Kr.

Med Hensyn til de foreslaaede Arbejder bemærkes følgende:

Det maa anses for paatrængende nødvendigt, at de tvende Endpartier af Værkhuset fornyes. Træværket i disse Afdelinger er nemlig opraadnet, Dækklemmene i Stykker, Vinduerne utætte og Taget ikke istand til at holde Regn og Fugtighed ude, saa at de i disse Partier af Bygningen værende til dels kostbare tropiske Planter ere udsatte for Udæggelse.

Taget paa Marketeribygningen er i en saa daarlig Tilstand, at Regnen trænger igennem samme. De under c. opførte mindre Arbejder ere nødvendige, dels for at holde Fugtighed ude, dels for at forhindre, at Bygningens Fundamenter og Skillerum undergraves af Røtter.