

Mastværkstedet. Det opførte Beløb er til Foranstaltninger for at tilvejebringe et forøget Lys, større Lunhed og fuldkommen Læthed mod Indtrængen af Regn i Mastværkstedets nordre Ende, Optillerværkstedet, der staar i Forbindelse oventil med det fuldstændig aabne Tagrum.

Lakkelloftsbygningen. Da Gulvet i Underrummets 2den Afdeling er stærkt angrebet af Svamp, er det nødvendigt, at et nyt Gulv af Beton lægges, naar ikke de oplagte kostbare Loug-værksbeholdninger skulle staa Fare for at blive angrebne. Paa den Del af Gulvet, hvor Loug-værksbeholdningerne oplægges, maa der anbringes et Bræddegulv med Mellemrum paa Træunderlag.

Smedeværkstedet. Hætterne over alle Smedejærnsforstienene ere forterede af Rust og maa fornyes, hvorhos nogle mindre Arbeider ere opførte.

Rabys- og Bandkassemagasinet. Det opførte Beløb er til Indretning af en Udfigsstation, hvorfra der haves fri Udsigt over Værftet og Farvandene mod Syd og Nord. En saadan Station føles der Trang til; den vil ved at anbringes i bemeldte Magazin faa en central Beliggenhed paa Værftet i Nærheden af Administrationsbygningen og vil her kunne staffles tilveie med mindst Beføstning.

Opfyndsmandshuset ved Spaanehaven foreslaas forsynet med et Bislag udenfor Indgangs-døren, da denne fører direkte fra Lokalet ud i det Frie, hvorved Lokalet lider af forskellige Ulemper.

Kanonbaadsfikkorenes Afdeling IV. Det for 1880—81 opførte Beløb, der ikke blev bevilget, er her gjenoptaget med 6,700 Kr. til Afslutning af Dovedistandstøttelsen af Tagrenderne med galvaniserede Zernplader ved Kanonbaadsfikkorene, af hvis 8 Afdelinger den fjerde er den sidste, der staar tilbage.

Kanonbaadsfikkorenes Afdelinger VI., VII., og VIII. Herved foreslaas Afslutningen af Anbringelsen af Tagvinduer, hvis første Salvel blev bevilget for 1880—81.

Magasinet for kasseret Gods. De for 1880—81 foreslaaede Arbeider, der ikke bleve bevilgede, ere her gjenoptagne med 1,400 Kr., medens det yderligere opførte Beløb af 850 Kr. er til nogle mindre supplerende Foranstaltninger til Ordningen af de oplagte Gjenstande samt til en nødvendig Fornyelse af Forpartiet og Bræddebeklædningen paa Skurenes søndre Side.

Skolebygningen. Det opførte Beløb er til Forsyning med Betonunderlag under Gulvene og Afslætering paa Bæggene i Kontorerne for Chefen for Underofficersstolen og Understøttemesteren, den ældre Tegnestue og Mønstrestuen, hvilke Lokaler lide stærkt af Fugtighed.

Bandferværkstedet. Da Bygningen er af Træ, trænger dens Beklædning, Porte, Vinduer m. v. til et gjenmeegaende Eftersyn og Malning.

Arseualet. De optagne Arbeider ere Afslutningen paa det Eftersyn, som paabegyndtes i 1879—80 og forfættedes i 1880—81, hvorhos er optaget Henlægning af Bræddegulv i Gymnastiksalens midterste Del istedetfor Pergulv, hvorved den hele Sal vil være forsynet med Bræddegulv.

Oplagsffuret paa Laboratoriet. De for 1880—81 foreslaaede Arbeider, der ikke bleve bevilgede, ere her gjenoptagne med 5,700 Kr.

Laboratoriet. Her foreslaas forskjellige mindre Arbeider udførte.

Krudtmagasinet Nr. 3. De for 1880—81 foreslaaede Arbeider, der ikke bleve bevilgede, ere her gjenoptagne med 4,750 Kr.

2. Arbeider efter Quæsbefigtelse ved Søminevesenets Bygninger ere ligeledes opførte med en noget højere Sum end bevilget for 1880—81. De ere samlede i følgende Oversigt: