

### Summarisk Overslag

over

Udgifterne ved en Udvidelse af Frederikshavns Havn ved delvis Udførelse af den i Kommissionsbetænkning af 22de August 1878 angivne Plan.

	Kr. Ø.	Kr. Ø.
Udførelsen af de Værker, som mod Nord og Øst begrænsede de indtagne lavvandede Arealer bag den nye Indehavn, hvilke i Genhold til det med Kommissionsbetænkningen fremsendte Overslags Poster 2 b, c og d vil andrage en Bekostning af .....		145,660 "
Udførelsen af den indre Bølgebryder ifølge Overslagets Post 3 med den Forandring, at der udover det der ansøgte Beløb af 268,063 Kr. yderligere anvendes 59,720 Kr. til Bølgebryderens Forstærkning og Lætning og Anbringelse af en Bølgehjørn ifødet for det tidligere paaregnede Ræfværk langs Værkets Krone .....		327,783 "
Forandring af den nuværende nordre Havnemole ifølge Overslagets Post 4 .....		60,504 5
Forandring af den nuværende søndre Havnemole ifølge Overslagets Post 5 .....		30,574 "
Udførelsen af en 970 Fod lang Strækning af den vestre Mole langs Forhavnen .....		341,550 "
Udførelsen af en 340 Fod lang Bølgebryder, som slutter sig til ovennævnte 970 Fod lange Mole som en Løvarm til denne .....		111,000 "
Udførelsen af en 470 Fod lang Strækning af den østre Mole langs Forhavnen .....		122,000 "
Udførelsen af en 500 Fod lang Strækning Bølgebryder ved Indehavnens sydøstlige Hjørne .....		74,700 "
525 Løb. Fod Bolværk paa 18 Fods Bandedybde .....	115 Kr.	60,375 "
140 Løb. Fod Bolværk paa gennemsnitlig 12 Fod Band .....	60 —	8,400 "
475 Løb. Fod Stendørsfæring med Spundsvæg paa den vestlige Side af den nye Anlægsplads .....	35 —	16,625 "
10 Stkr. Fortøjningsstene .....	70 —	700 "
		86,100 "
At overføre .....		1,299,871 5