

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Oversført . . .	155,105.	"	1,088,746.	"
	Kr.	Ø.		
580 Kasser svenske Jernplader til Lømmertisterne à 50. "	29,000.	"		
Galvaniserede Skruebolte og Spiger til do.	2,280.	"		
1,970,000 3" Søm (svenske, smedede) à 4 Kr. pr. Tusinde	7,880.	"		
For Risternes Transport, Sænkning og Fyldning med 2,640 Kubikfavne Sten og Singel pr. Kubikfavn à 5. "	13,200.	"		
Arbejdsløn for Risternes Bygning med Tillæg af Trænegler	18,550.	"		
Arbejdsløn for Pladebeslag	5,000.	"		
20,800 Kubikfavne Sten til Fyld i Risterne og Molens øvrige Dele à 27. "	561,600.	"		
533 Kubikfavne Singel til Fyld i Risterne og Molens øvrige Dele à 21. "	11,193.	"		
43,000 Kubikfod Beton, støbt i Blokke og anbragt i Molens ydre Skraaning à 1. 20	51,600.	"		
218 løb. Fod 23' høj Betonmur, støbt i Blokke og anbragt i Molehovedet, 50,140 Kubikfod à 1. 35	67,689.	"		
190 løb. Fod Raimur à 80. "	15,200.	"		
1,140 Kubikfod Murværk af raat tilhugne Sten à 3. "	3,420.	"		
200 løb. Fod Trappesten à 3. "	600.	"		
152 løb. Fod Bølgestjærm af raat tilhugne Sten à 40. "	6,080.	"		
2,150 løb. Fod Bølgestjærm af Træ med 9"-9" Eggestolper à 6. "	12,900.	"		
140 løb. Fod frunt Friholderværk à 10. "	1,400.	"		
570 □-Favne Overflade at belægge med fløvede Sten à 7. "	3,990.	"		
897 □-Favne Stenglaci af raat Sten at ordne og forfile à 5. "	4,485.	"		
13 Str. Fortøjningsstænger à 70. "	910.	"		

b. Strækningen langs Indrehavnen.

2,250 løb. Fod Spundsvæg paa Vanddybder fra 6—12' à 7. "	15,750.	"		
1,557 Kubikfavne Sten à 27. "	42,039.	"		
315 Kubikfavne Singel à 21. "	6,615.	"		
390 Kubikfavne Ler til Dækning af Sandsfylden à 8. "	3,120.	"		
1,130 løb. Fod Bølgestjærm af Træ med 9"-9" Eggestolper à 6. "	6,780.	"		
1,500 □-Favne Overflade af Jord- og Lermasser at flampe og regulere à 15	225.	"		
380 □-Favne Overflade at belægge med fløvede Sten à 7. "	2,660.	"		
975 □-Favne Stenglaci af raat Sten at ordne og forfile (Sandsfylden er tagen i Betragtning senere under Uddybningsarbejde.) à 5. "	4,850.	"		

c. Den nordre Dæmning til Land.

260 løb. Fod Spundsvæg paa 6 Fods Vanddybde à 5. 50	1,430.	"		
1,150 løb. Fod do. paa gennemsnitlig 5 Fod Vand à 5. "	5,750.	"		
520 løb. Fod do. paa gennemsnitlig 4 Fod Vand à 4. 50	2,340.	"		

Alt oversføre . . . 1,063,666. " 1,088,746. "