

	Kr.	D.	Kr.	D.
Overført...	209,375.		2,565,629.	05
60 Løb. Jod Bolværk paa 16 Jod Band med et 25 Jod bredt Slæbested		9,900.		
21 Stkr. Fortøjningsstien	70	Kr.	1,470.	
2940 Kv.=Favne Brolægning	16	—	47,040.	
			267,785.	
7. Uddybningsarbejder.				
3 Forhavnen bliver at udgrave med Mudder- massfine	24,000	Kubikfavne		
3 Snderhavnen bliver at udgrave med Mud- dermassfine	56,000	—		
	Salt...	80,000	Kubikfavne.	
hvoraf				
15,000 Kubikfavne at optage og føre tilfæs	10	Kr.	150,000.	
26,000 Kubikfavne at optage og oplægge som Fyld med Transport paa Land fra Losseplads af indtil 10 Favne	11	—	286,000.	
39,000 Kubikfavne at optage og oplægge som Fyld med Transport paa Land fra Losseplads af mellem 10 og 200 Favne	12	—	468,000.	
			904,000.	
8. Øvrige Arbejder og Bygningsværker.				
1,160 Løb. Jod interimistisk Dæmning	15	Kr.	17,400.	
(Sandfylden er tagen i Betragtning ovenfor under Uddybningsarbejder).				
2 Stkr. Duc de Albert	2,200	—	4,400.	
6 — do.	2,000	—	12,000.	
18 — do.	1,800	—	32,400.	
6,185 Løb. Jod Jernbanespor	10	—	61,850.	
1 Dreiekkive			2,500.	
600 Kubikfavne Jord at flytte ved Sløfning af en Va- stion af Fæstningsværkerne	3	Kr.	1,800.	
800 Kv.=Favne Brolægning af en Vej forbi Toldkammer- bygningen langs Jernbanesporret og Bladsen for Havnens nuværende Materialgaard	16	—	12,800.	
5,400 Kv.=Favne makadamiseret Veibane	8	—	43,200.	
1,400 Kv.=Favne Trottoir at regulere og gruse	2	—	2,800.	
900 Kv.=Allen Bygning til et nyt Materialhus samt Boliger for Betjeningen	30	—	27,000.	
Planering og Besaaming af de opfyldte Arealer			5,000.	
2 Havnesyr	2,000	Kr.	4,000.	
Bygter			1,000.	
Wandafledning af de opfyldte Arealer og tilstødende Grunde			5,000.	
Alt overføre...	233,150.		3,737,414.	05