

disse Eser med Smedejerns Rapper ophængte i Tagværket, som alt indrettet til Prøve ved den sjette Eise. Paa Grund af Beføstningen tænkes Arbeidet inidlertid fordelt paa 2 Aar og er derfor her kun optaget 3 af Eserne. Endvidere foreslaas to Smedejerns Rapper anbragte over Pladeovnene samt Eftersyn af Bygningens Porte og Vinduer.

Tømmerstærmen. — Det opførte Beløb er bestemt til Fornyelse af 50 af Klapperne paa Stærmenes Sider.

Hovedmagasinbygningen. — Loftet i Arbejdslokalet i 3die Etage Afdeling Nr. 7 behøves forskalet, røret og pudset for at forhindre, at de der oplagte Beholdninger tilsmudses af nedfaldende Dele gennem det utætte Loft. Da Lokalet tillige benyttes til Besigtigelse og de daglige Arbejder ved vævede Tæpper, Kjøitøi m. m., er den foreslaaede Foranstaltning særdeles ønskelig. Endvidere foreslaas af Hensyn til Brandfare Værstets Vandledning ført ind i Bygningens 4 Afdelingers forskellige Etager og Loftet, hvor overalt store og kostbare Beholdninger ere oplagte. Derhos er foreslaaet forskellige mindre Arbejder i 2den Etage i Seilmagerværkstedets Magasin og i 3die Etage i Seilmagerværkstedet.

Kanonbaadssturenes Afdeling I bestaar af 9 Sture, der efter Arbejderne i 1880—81 alle have erholdt lukkede Svender. De foreslaas ligeledes lukkede for Vandenderne for de 5 Stures Vedkommende, der endnu staa tilbage. Ved hvert Stur anbringes to dobbelte Porte med bagved liggende Stafitter, der benyttes under Udluftning. Hensigten med Arbeidet er at forhindre, at de i Sturene indeholdte kostbare Brændeoplæg skulle lide af indtrængende Regn og Sne samt af Opfrysning, bevirket ved stadigt Lufttræk.

Kanonbaadssturenes Afdeling IV. — Det for 1880—81 og 1881—82 opførte Beløb er her gjenoptaget med 6,700 Kr. til Afslutning af Hovedistandsættelsen af Tagrenderne med galvaniserede Jernplader ved Kanonbaadssturene, af hvis 8 Afdelinger den fjerde er den sidste, der staa tilbage.

Baadbyggerværkstedet. — Udfor Bygningens Porte mod Syd findes Slæbesteder til Brug, naar Fartøjerne sættes i Vandet og optrækkes, med Undtagelse af 11 Steder, hvor de ere ligesaa nødvendige for Fartøjerne's Bevarelse som paa de øvrige. De ere derfor optagne her tilligemed nogle Skabe til Folkenes Klæder og et Bisvoir, der tænkes opsat ved Bygningens vestre Ende mellem denne og Holværket.

Snedkerværkstedet. — Det betydeligste her foreslaaede Arbejde er Lægning af Betongulv i Magasinet i nederste Etages østre Ende, hvis Gulv i Tidernes Løb er sunket meget stærkt, tildels paa Grund af, at de understøttende Bæle ere fortaerede. Yderligere er optaget nogle faa Skabe til Mandstabet's Tøi, endel smaa Tagvinduer for at skaffe Lys til Loftstrummet og 14 Stkr. store Jerntagvinduer over Saugmaskinværkstedet istedetfor de nuværende Trætagvinduer, der ere raadne. Endelig foreslaas endel Malerarbejde i Dreierværkstedet og i Snedkerværkstedets 2de Afdeling.

Skolebygningen. — I de Lokaler i Bygningens sydlige Del, der endnu ikke ere forsynede med Betongulve og øvrige Foranstaltninger mod Fugtighed, nemlig Tøimesterens Kontor, Skrivefluen, Skoleinspektørens Kontor samt Forflue med Korridor, foreslaas Gulvene optagne og anbragt pudsede Betongulve samt Bræddegulvene atter henlagte, tildels af nyt, Afskalering af Væggene i Dyrkningshøiden og øvrig Istandsættelse af Lokalerne. Endvidere foreslaas anskaffet manglende Inventarium til 1 Understøimesters og 1 Skoleofficers Kontorer.

Opplagssturet paa Laboratoriet og Krudtmagasinet Nr. 3. — De for 1880—81 og 1881—82 foreslaaede Arbejder ere her gjenoptagne med henholdsvis 5,700 Kr. og 4,750 Kr.

Krudtmagasinet Nr. 4. — Gulvet i det forreste Lokale mod Nord, der er i høi Grad angrebet af Svamp og Raadenskab foreslaas fornyet og Betongulv med Pudsslag anbragt under samme. Dragerværket i Lokalet trænger ligeledes til at fornyes og Taghjelkelaget til at rettes.