

	Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger.	Bygnings- væsenet.		Særlige Anstæffelser.			Σ Alt.
		Arbejds- kraft.	Materialt	Murer- arbejde.	Malers- arbejde.	Andre Sænder- Arbejder.	
Nyhölm.	Hovedvagtshygningen	Kr. 152	Kr. 350	Kr. 1,323	Kr. 150	Kr. 225	Kr. 2,200
	Dplagsffurene paa Sextus	2,255	2,842	"	330	258	5,685
	Planbygningen	330	366	174	"	530	1,400
	Skibbygningsværkstedet	110	104	75	492	3,019	3,800
	Tømmerstærmene	420	700	"	"	"	1,120
Fredrikshölm.	Hovedmagasinbygningen	720	1,177	446	192	2,735	5,270
	do.	327	456	"	26	341	1,150
	Kanonbaadsffurenes Afdeling I.	600	1,070	"	"	330	2,000
	do. Afdeling IV.	1,132	2,100	684	"	2,784	6,700
	Waadeværksted	378	868	12	22	320	1,600
Snedkerværkstedet	802	3,255	600	1,561	1,782	8,000	
Dof- stentel- den.	Skolebygningen	280	1,078	352	177	863	2,750
	Dplagsffuret paa Laboratoriet	"	"	"	"	5,700	5,700
Den høf- te Bet.	Arudtmagasinet Nr. 3	"	"	"	"	4,750	4,750
	do. Nr. 4	"	"	"	"	2,100	2,100
	Salt	7,506	14,366	3,666	2,950	25,737	54,225

Med Hensyn til de enkelte Arbejder bemærkes Følgende:

Hovedvagtshygningen. — Bygningen foreslaas istandsat paa alle Facaderne, for at den med den monumentale Karakter, som den ved Opførelsen i sin Tid har erholdt, kan fremtræde paa passende Maade, efterat nu Bygningen i hele sit Indre er bleven grundforbedret og har faaet en til sin delvis ny Bestemmelse svarende Indretning. Facadens nuværende Tilstand gjør dette Arbejde i høieste Grad ønskeligt.

Dplagsffurene paa Sextus. — Efterat de 4 Afdelinger ere blevne istandsatte paa de hidre Stolpebægge og behørigt affribede, staa der ifølge den i Anmærkningerne til Finantslovforslaget for 1880—81 anførte Plan Istandsættelsesarbejder ved Gavlén og Rønderne tilbage. Tilstanden er imidlertid paa Grund af Maadenstab saa slet, at Beføstningen bliver større end oprindelig paatænkt, og den foreslaas derfor fordelt paa en længere Mærække. For 1882—83 paatænkes derfor kun den nordvestlige, af 5 Skure bestaaende Afdeling istandsat til dels med ny Stolper i Gavlén og ny Porte, hvortil det ældre Beslag benyttes.

Planbygningen. — Her er foreslaaet Hovedistandsættelse af den 178 Fod lange Stende mellem de to Tæge, der dække Bygningen, ved en delvis Fornyelse af Bræddebeklædningen med Underlag og Anbringelse af ny Zinkbeklædning.

Skibbygningsværkstedet. — Det anses nødvendigt at foretage en Ombygning af de 5 Smedesjer for at opnaa en Forbedring med Hensyn til Smedningen, samt en Forsyning af