

og ned under Renden og tilbøls forsvinder i Murværket, hvor det udbreder Fugtighed i øverste Stages Idervægge og paa nogle Steder kan spores langt ned i Bygningen, fordi de der indmurede Nedløbsrør ere sønderbrudte. Vandet fra Taget trænger tillige ned i Hovedgesimsen, som ved Frostens Paavirkning løsnes fra den faste Mur og om kortere eller længere Tid vil forarsage Nedstyrtningen af enkelte Partier. Endelig er den over Hovedgesimsen værende Balustrade meget stærkt angreben og paa mange Steder i en høist brøstfældig Tilstand.

Jeg tillader mig at vedlægge, som nævnt, et Overslag over Udgifterne ved en Standfættelse af de heri ansøgte Brøstfældigheder; som efter Omstændighederne kunne fordeles paa 2 a 3 Aar. Det maa imidlertid bemærkes, at noget bindende Overslag ikke kan udføres, fordi Skaden først tilfulde kan vurderes, efterhaanden som Arbejdet skrider frem, og skal en Standfættelse virkelig gavne og for Fremtiden forebygge lignende Ulemper, maa den omfatte alt det, som ved en nærmere fremadskridende Undersøgelse viser sig at være løst og brøstfældigt.

Til Slutning skal jeg kun tilføje, at, da Ulemperne væsentlig hidrøre fra det uheldige Tagrendesystem, er det en Nødvendighed, at dette fuldstændig forandres. Det er rimeligt, at flere af Renderne, som tidligere vare skjulte bag Balustraden og i det Indre af Murværket, nu maa bringes frem paa Bygningens Ydre, men jeg skal naturligvis bestræbe mig for at gjøre dette saa lidet iøjensfaldende som muligt."

Overslag Nr. 1.

„Alle udvendige Døre og Binduer at stryge i Oliefarve vil anbrage i Arbejdsløn med Tillæg af Materialier 800 Kr.

Alle Binduer og Døre etc. saavel paa Tilskuerpladsen og i den egentlige Theaterbygning som i Scenebygningen og Magasinbygningen at efterse og komplettere med alt Smedebeslag samt alle Døre og Binduer etc. sammesteds at efterhjulpe og tilbøls sammenfikle og reparere, vil anbrage i Arbejdsløn og med Tillæg af det nødvendige Materiale:

Smedearbejde	1,500 Kr.	
Smedearbejde	1,000 —	
		2,500 —
		3,300 Kr.
3 pCt. til uforudsete Udgifter . . .		99 —
		<u>3,399 Kr.</u>

Overslag Nr. 2.

„For at hæve Ulemperne ved Theatrets nuværende Tagrendesystem og den i den Anledning fornødne Fornyelse af Balustraden, foreslaes følgende Arbejder:

Hovedgesimsen paa Bygningen nedtages, hvor det viser sig nødvendigt, og ommures, hvorefter den dækkes med Plader af Støbejern; den overliggende Balustrade at nedtage, Foden at opmure og beklæde med Plader af Støbejern. Pillerne opfattes af Støbejern med mellem-liggende Balustre af Zink. Paa Balustradefoden anbringes udvendige Tagrender af Zink, som forsynes med udvendige Nedløbsrør af samme Materiale.

Paa Sidescadenes Midterpartier maa den øverste Gesims med overliggende Attik nedtages og atter opmures, og dækkes med Plader af Støbejern. Nye Tagrender henlægges paa den ydre Side af Attiken og forsynes med de fornødne Nedløbsrør.