

Paa den søndre Limfjordstange, hvor de opførte Diger ialt have en Længde af c. 40,000 Fod, er der sket 9 forskjellige Digebrud, men kun paa eet Sted er Forstranden saa ødelagt, at Havet under almindelige Forhold ved Høivande kan bryde over den. Af Digerne samlede Længde er ialt 10,500 Fod mere eller mindre sløjfede, saa at der vil udfordres c. 31,000 Kubikfaane Fyld for at faae Digerne opførte til den tidligere Høide. Hvad angaar de paa denne Lange opførte Bærker, der alle ere af en lettere Konstruktion, da have især 4 af Høfderne og de 3 Syd for Thyborøn Kanal anlagte Strømbrydere lidt meget, idet mange Pæle og Betonaffiner ere løsrevne og bortskyllede. Paa de øvrige Bærker er den skete Skade ikke af nogen væsentlig Betydning, men det vil dog være nødvendigt at undersøge flere af dem et nøjagtigt Efterfyn.

Paa den nordre Limfjordstange have Digestrækningerne en samlet Længde af c. 20,000 Fod. Heraf er paa et Sted under Stormen sløifet c. 2,000 Fod, saa at der vil udfordres c. 9,000 Kubikfaane Fyld til at retablere Diget til dets tidligere Høide. Paa den øvrige Strækning har Diget derimod holdt sig godt. Ved den sydlige Del af samme, hvor der ikke er anlagt Høfder, er en Del af Forstranden bortskaaet. Af de paa denne Lange opførte (lettere) Bærker have de sydligste, nærmest Thyborøn Kanal beliggende lidt mest, og et grundigt Efterfyn af dem vil derfor være nødvendigt.

De udfor Sladefø anlagte 3 permanente Høfder med bagved liggende Dige have aldeles ingen Støde lidt under Stormfloderne, og den Støde, der er tilføjet de 10 Stkr. permanente Høfder, der ere anlagte Nord for Voubjerg, er forholdsvis ubetydelig.

Forholdet mellem de ubestabigede og bestabigede Kystsikringsarbejder stiller sig saaledes:

Digerne samlede Længde udgjør c. 2 1/2 Mil. Heraf ere c. 2 Mil Dige ubestabigede og c. 1/2 Mil bestadiget eller helt jevnet.

Paa Kysten er ialt opført 51 Bærker. Af disse maa de 27 anses for at være i samme Stand som før Stormfloderne; af de øvrige ville 11 kræve større og 13 mindre Reparationsarbejder.

Til Vedligeholdelse m. v. af de nysævnte 51 Stkr. Bærker samt af Digerne paa begge Limfjordstanger er paa Finantsloovforlaget for 1882—83 under § 26 Nr. 7 opført et Beløb af 40,000 Kr. Denne Sum, der er beregnet paa at anvendes til Reparation af de i Finantsaarets Løb indtræffende mindre Bestadigelser paa Bærkerne, vil selvfølgelig være utilstrækkelig til tillige at afhjælpe den nu skete overordentlige Bestadigelse. Til den aldeles nødvendige Reparation af Bærkerne anslaaes at ville medgaa yderligere:

Til Restaivering af Digerne.....	25,000 Kr.
— Anbringelse af Værlag paa de permanente Høfder	2,000 —
— Restaivering af de lettere Høfder paa den søndre Lange.....	36,000 —
— Restaivering af de lettere Bærker paa den nordre Lange	8,000 —
— forskjellige mindre Arbejder, Tilfyn m. v.....	6,000 —

ialt... 77,000 Kr.

hvilket Beløb Ministeriet derfor maa ønske bevilget.

I Genhold til Foranstaaende tillader man sig at anmode det ærede Finantsudvalg om at ville være uleiligt med til 3die Behandling af Finantsloovforlaget for 1882—83 at stille følgende Vædringsforslag:

ad § 26 Nr. 7 c. Summen „40,000 Kr.“ forhøjes til „117,000 Kr.“, hvorhos Summen udenfor Linien „82,000 Kr.“ forhøjes til „159,000 Kr.“

E. Steet.

Larsen.

Til Folkethingets Finantsudvalg.