

under Smedelinien, har man paa den anden Side kunnet udelade den ene af de 2 Spundsvægge, som skulle opstemme Vandet i de ydre Grave, nemlig den nordre Spundsvæg, idet der omtrent paa det Sted, hvor den skulde anbringes, i Aar vil blive anlagt en Jorddæmning til Erstatning for Citadellens nordre Havelinsbro.

ad o. Stueetagerne i Citadellens Barakker ere meget fugtige som Følge af deres Beliggenhed umiddelbart ved Jorden, Grundens ringe Høide over Vandet i de omliggende Grave og den heraf opstaaende Vanffelighed ved at tilveiebringe en tilstrækkelig hurtig Afvandning. En Forbedring af disse Forhold vil vel opnaas ved den foran under n. omhandlede Oprensning af Citadellens Grave og den dermed i Forbindelse staaende Sænkning af Vandstanden i disse, hvorved en tilsvarende Sænkning af Grundvandet i Citadellet kan forventes, men det tilsigtede Maal, Tilveiebringelsen af bedre og sundere Bilkaar for Citadellens Belægning vil ikke fuldstændig kunne naas, medmindre der endvidere træffes Foranstaltninger til en hurtigere Vortledning af Overfladevandet fra Citadellens Terreplain. Dette vil kunne ske ved Anbringelsen af underjordiske Kloakledninger gennem Porte og Porterner, ved at nedlægge Drænledninger om de vigtigste Bygninger, ved Omlægning af de nuværende Skjørebaner m. m. og Rendestene, samt ved at fremme Afløbet fra Fortove, ved at belægge dem med Tjærebeton. Udgiften til alle disse Arbejder vil i Alt beløbe sig til henimod 60,000 Kr., hvoraf dog for 1882—83 kun foreslaas bevilget 22,000 Kr., som 1ste Bidrag.

ad p. For Liden foretages Indfyldning af Sprengladninger i Hulprojektiler i 1ste Etage af en af Laboratoriebygningerne i Sophie Hebevig's Bastion, medens der samtidigt i de øvrige Lokaler i Bygningen maa udføres andre Arbejder. Den Fare, som herved opstaar, saavel for denne Bygning som for de tæt omgivende, er, dels derved at Anvendelsen af Hulprojektiler med Sprengladning har været stadig stigende, dels ved den tiltagende Størrelse af disse Projektiler og den som Følge deraf ligeledes tiltagende Mængde af det til Indfyldning anvendte Krudt, efterhaanden været i en saadan Grad, at det maa anses for usforsvarligt at lade den ommeldte Fyldning foregaa i en i selve Laboratorieetablissementet beliggende Bygning. Der foreslaas derfor i det nævnte Diemed opført en færlig men affides Bygning, hvortil vil medgaa 10,000 Kr.

ad q. Spøbefæstningens Besætning favner for Liden en anvendelig Exercerplads. Dette Savn foreslaas afhjulpen ved en Opfyldning af den paa Lynetten værende Sump, hvorved man tillige vil opnaa den Fordel at faa en Oplagsplads for Materialier under Arbejder ved Søforterne, Noget, hvortil der jevnligt har været følt Trang. Arbejdet er anslaaet til en Bekostning af 26,000 Kr.

ad IV. 3. Til Sø- og Rystforsvar.

a. Ved Finantslovene for 1879—80 og 1880—81 er der under § 26 bevilget de begjærede 1ste og 2det Bidrag til Anskaffelse af 6 Stk. 35 $\frac{1}{2}$ ctm. Krupp'ske Bagladefanoner. Af Overflagssummen (jfr. Anmærkninger til Forslag til Finantslov for 1879—80 § 26 ad 26) er der altsaa til Rest 834,200 Kr., som man derfor har opført som sidste Bidrag paa nærværende Forslag.

b. Under Henvisning til Anmærkningerne til det første Finantslovsforslag for 1881—82 ad IV. 3 b. og til de Folkethingets Finantsudvalg i Ministeriets Skrivelse af 5te Januar d. A. (jfr. Rigsdags Tidende, ordentlige Samling 1880—81, Tillæg B. Sp. 681 og flg.), iøvrigt givne Oplysninger skal man indtrængende anbefale, at der bevilges de fornødne Midler til Anskaffelse af 11 Stk. 15ctm. Krupp'ske Baglade-Staalkanoner til Bestykning af Trekoners Kassemat.

c. Af det paa Finantslovsforslagene for 1881—82 opførte Beløb, 89,200 Kr., til elektriske Lysmaskiner, er der i indværende Finantsaar disponeret over 24,500 Kr. til Anskaffelse af en større Lysmaskine med Tilbehør. Restbeløbet, 64,700 Kr., har man gjenoptaget paa nærværende Lovforslag.