

Den udvendige Stentrappe, som fører op til Slottet, bestaar af 2 Afdelinger. Den nederste er af Granit og trænger i høi Grad til Omlægning; den øverste Del af Trappeanlægget er af Sandsten, der har forskudt sig, saa at Vandet siver ned i den underliggende Hvelving og ødelægger denne.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedreparation opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a. Nedbrydelse af forskellige af Slottets Udbygninger, Istandsættelse af Ringmurene m. v.	12,000 Kr.
b. Reparation af Facaderne paa Husarstalden.	7,131 —
c. Opførelse af et nyt Sprøitehus i den saakaldte Skandsøfæstningsgaard.	3,190 —
	22,321 Kr.

Med Hensyn til det under a. opførte Arbejde bemærkes følgende: Den Del af Frederiksborg Slots Udbygninger, som ligger paa den forreste Slotssø mod Vest, vendende ud mod Hillerød By og hvorigjennem Udgangen til Støttet hovedsagelig sker, have nu et saa forfaldent Udseende, som ikke bør findes ved Omgivelser af et af Landets ypperste Monumenter, der nu ved sin Anvendelse til nationalhistorisk Museum vil komme til at udøve en stor Tiltrækning baade for Ind- og Udlandets Rejsende.

Det har derfor været taget under Overveielse af en af Indenrigsministeriet nedsat Kommission, hvorledes en tilfredsstillende Ordning af de ommeldte Forhold kunde tilveiebringes. Efter foretagne Undersøgelser paa Stedet har Kommissionen dernæst indstillet, at en Del af de omhandlede Bygninger nedrives, medens Resten bevares og istandsættes. I Følge Kommissionens Forslag skulle de paa den vedlagte Plan med Bogstaverne C., A. og F. betegnede Bygninger samt Plankeværket D. nedrives, da disse Bygninger ere meget forfaldne og uden historisk Interesse og der desuden ikke have Brug for de Lokaler, der ere indrettede i disse. Det foreslaas derhos, at Pladsen O—O¹ reguleres og beplantes ligesom de foran liggende Bastioner N. N.; samt at den Plads, der nu indtages af Bygningen F. samt tilliggende Gaard afgives til Slottets Materialgaard, og at der langs Muren ved F. opføres de Skure og Arbejdslokaler, som udfordres til Værksteder og til Opbevaring af Materialier. Den med B. betegnede Bygning foreslaas derimod bevaret og indrettet til Bolig for 2 Arbejderfamilier, som have Beskæftigelse paa Slottet, og som det er af Vigtighed at have i Nærheden, for at de kunne yde Slotsforvalteren Hjælp i Ildbrands- og andre lignende Tilfælde. De øvrige paa Planen anførte Bygninger og Hegnsmure skulle efter Kommissionens Forslag bevares og istandsættes, for saa vidt dette ikke alt er sket i Løbet af de sidste Aar, og de foreslaaede Hovedreparationer ville herefter komme til at omfatte Bygningen H's 4 Facader, Bygningen I. paa Strækningen fra 1—8 og fra 3—3*, Bygningen M. paa Strækningen fra 4—4*, 5—5* og 11, Bygningen L's samtlige Facader og alle Hegnsmurene mod Vest, Øst og Syd. Omkostningerne ved samtlige de omhandlede Arbejder vilke udgjøre ialt 24,505 Kroner 68 Ø.

Denne Kommissionens Indstilling har Ministeriet forment at burde tiltræde, og det foreslaas derfor, at der som første Bidrag til Gjennemførelsen af denne Plan bevilges for Finantsaaret 1882—83 12,000 Kr.

Svad det under b. opførte Arbejde angaar, bemærkes følgende:

Paa Finantslovsforslaget for 1881—82 søgtes bevilget et Beløb af 15,768 Kr. til Reparation af Facaderne paa Husarstalden. Dette Beløb blev under Forhandlingerne paa Rigsdagen nedsat med 1,200 Kr., jfr. Rigsdagstidenden for 1880—81, Lill. B. Sp. 327—28, hvorhos Arbejdet blev fordelt paa 2 Aar; til Fuldførelsen af Arbejdet søges derfor paany bevilget et Beløb af 7,131 Kr.

Med Hensyn til de heromhandlede Bevillinger skal endnu bemærkes, at vedkommende Bygningsinspektør har udtalt, at der, naar de nævnte Arbejder ere udførte, ikke i en længere Række vil foresalbe Hovedistandsættelsesarbejder ved det Ydre af disse Bygninger.