

	Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger.	Bygnings- væsenet.		Særlige Anskaffelser.			Σ Alt.
		Arbejds- kraft.	Materialer.	Murers arbejde.	Malers arbejde.	Andre Sandsværf- Arbejder.	
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Nydholm.	Hovedvagtshygningen	152	350	1,323	150	225	2,200
	Dplagssturene paa Sextus	2,255	2,842	"	330	258	5,685
	Planbygningen	330	366	174	"	530	1,400
	Skibbygningsværkstedet	110	104	75	492	3,019	3,800
	Tømmerstærmene	420	700	"	"	"	1,120
Fredriksholm.	Hovedmagasinhbygningen	720	1,177	446	192	2,735	5,270
	do.	327	456	"	26	341	1,150
	Kanonbaadskurenes Afdeling I.	600	1,070	"	"	330	2,000
	do. Afdeling IV.	1,132	2,100	684	"	2,784	6,700
	Maadeværkstedet	378	868	12	22	320	1,600
Snedkerværkstedet	802	3,255	600	1,561	1,782	8,000	
Dof- gen. Skramel- gen. Den hof- te Bet.	Stolebygningen	280	1,078	352	177	863	2,750
	Dplagssturet paa Laboratoriet	"	"	"	"	5,700	5,700
	Arudtmagasinet Nr. 3.	"	"	"	"	4,750	4,750
	do. Nr. 4	"	"	"	"	2,100	2,100
	Salt ...	7,506	14,366	3,666	2,950	25,737	54,225

Med Hensyn til de enkelte Arbejder bemærkes Følgende:

Hovedvagtshygningen. — Bygningen foreslaas istandsat paa alle Facaderne, for at den med den monumentale Karakter, som den ved Opsørelsen i sin Tid har erholdt, kan fremtræde paa passende Maade, efterat nu Bygningen i hele sit Indre er bleven grundforbedret og har faaet en til sin delvis ny Bestemmelse svarende Indretning. Facadens nuværende Tilstand gjør dette Arbejde i højeste Grad ønskeligt.

Dplagssturene paa Sextus. — Efterat de 4 Afdelinger ere blevene istandsatte paa de hvide Stolpevægge og behørigt affstivede, staa der ifølge den i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for 1880—81 anførte Plan Istandsættelsesarbejder ved Gavlens og Hænderne tilbage. Tilstanden er imidlertid paa Grund af Maadenstab saa slet, at Beføstningen bliver større end oprindelig paataenkt, og den foreslaas derfor fordelt paa en længere Arrække. For 1882—83 paataenkes derfor kun den nordvestlige, af 5 Sture bestaaende Afdeling istandsat til dels med ny Stolper i Gavlens og ny Porte, hvortil det ældre Bestag benyttes.

Planbygningen. — Her er foreslaaet Hovedistandsættelse af den 178 Fod lange Stende mellem de to Tage, der dække Bygningen, ved en delvis Fornyelse af Bræddebeklædningen med Underlag og Anbringelse af ny Zinkbeklædning.

Skibbygningsværkstedet. — Det anses nødvendigt at foretage en Ombygning af de 5 Smedeesser for at opnaa en Forbedring med Hensyn til Smedningen, samt en Forsyning af