

disse Eiser med Smedejerns Rapper ophængte i Tagværket, som alt indrettet til Prøve ved den sjette Eise. Paa Grund af Beføstningen tænkes Arbeidet imidlertid fordelt paa 2 Aar og er derfor her kun optaget 3 af Eiserne. Endvidere foreslaas to Smedejerns Rapper anbragte over Pladeobnene samt Eftersyn af Bygningens Porte og Vinduer.

Tømmerstærmen. — Det opførte Beløb er bestemt til Fornøjelse af 50 af Klapperne paa Stærmenes Sider.

Hovedmagasinbygningen. — Loftet i Arbejdslokalet i 3die Etage Afdeling Nr. 7 behøves forfaldet, røret og pudset for at forhindre, at de der oplagte Beholdninger tilsmudses af nedfaldende Døse gennem det utætte Loft. Da Lokalet tillige benyttes til Besigtigelser og de daglige Arbejder ved vaskede Tæpper, Pøietoi m. m., er den foreslaaede Foranstaltning særdeles ønskelig. Endvidere foreslaas af Hensyn til Brandfare Værstets Vandledning ført ind i Bygningens 4 Afdelingers forskellige Etager og Voster, hvor overalt store og kostbare Beholdninger ere oplagte. Derhos er foreslaaet forskellige mindre Arbejder i 2den Etage i Seilmagerværkstedets Magasin og i 3die Etage i Seilmagerværkstedet.

Kanonbaadskurenes Afdeling I bestaar af 9 Skure, der efter Arbejderne i 1880—81 alle have erholdt luffede Svender. De foreslaas ligeledes luffede for Landenderne for de 5 Skures Vedkommende, der endnu staa tilbage. Ved hvert Skur anbringes to dobbelte Porte med bagved liggende Stafitter, der benyttes under Udluftning. Hensigten med Arbeidet er at forhindre, at de i Skurene indeholdte kostbare Brændeoplæg skulle lide af indtrængende Regn og Sne samt af Opstøring, bevirket ved stadigt Lufttræk.

Kanonbaadskurenes Afdeling IV. — Det for 1880—81 og 1881—82 opførte Beløb er her gjenoptaget med 6,700 Kr. til Afslutning af Hovedistandsættelsen af Tagrenderne med galvaniserede Jernplader ved Kanonbaadskurene, af hvis 8 Afdelinger den fjerde er den sidste, der staaar tilbage.

Baadebyggerværkstedet. — Udfør Bygningens Porte mod Syd findes Slæbesteder til Brug, naar Fartøierne sættes i Vandet og optrækkes, med Undtagelse af 11 Steder, hvor de ere ligesaa nødvendige for Fartøiernes Bevarelse som paa de øvrige. De ere derfor optagne her tilligemed nogle Skabe til Folkenes Klæder og et Pissoir, der tænkes opsat ved Bygningens vestre Ende mellem denne og Voldværket.

Snedkerværkstedet. — Det betydeligste her foreslaaede Arbejde er Lægning af Betongulv i Magasinet i nederste Etages østre Ende, hvis Gulv i Tidernes Løb er sunket meget stærkt, tildels paa Grund af, at de understøttende Pæle ere fortærede. Iøvrigt er optaget nogle faa Skabe til Mandskabets Tøi, endel smaa Tagvinduer for at skaffe Lys til Loftsrummet og 14 Stkr. store Jerntagvinduer over Saugmasinværkstedet istedetfor de nuværende Trætagvinduer, der ere raadne. Endelig foreslaas endel Malerarbejde i Dreierværkstedet og i Snedkerværkstedets 2de Afdelinger.

Skolebygningen. — I de Lokaler i Bygningens sydlige Del, der endnu ikke ere forsynede med Betongulve og øvrige Foranstaltninger mod Fugtighed, nemlig Tøimesterens Kontor, Skrivestuen, Skoleinspektørens Kontor samt Forstue med Korridor, foreslaas Gulbene optagne og anbragt pudsede Betongulve samt Brædegulbene atter henlagte, tildels af nyt, Afskalering af Væggene i Brytningshøiden og øvrig Istandsættelse af Lokalerne. Endvidere foreslaas udstaffet manglende Inventarium til 1 Undertøimesters og 1 Skoleofficers Kontorer.

Dplagssturet paa Laboratoriet og Krudtmagasinet Nr. 3. — De for 1880—81 og 1881—82 foreslaaede Arbejder ere her gjenoptagne med henholdsvis 5,700 Kr. og 4,750 Kr.

Krudtmagasinet Nr. 4. — Gulvet i det forreste Lokale mod Nord, der er i høj Grad angrebet af Svamp og Raadenstab foreslaas fornyet og Betongulv med Pudsslag anbragt under samme. Dragerbærket i Lokalet trænger ligeledes til at fornyes og Tagbjælfelaget til at rettes.