

og ned under Renden og tilbøls forsvinder i Murværket, hvor det udbreder Fugtighed i øverste Stages Ildvægge og paa nogle Steder kan spores langt ned i Bygningen, fordi de der indmurede Nebløbsrør ere sønderbrudte. Vandet fra Taget trænger tillige ned i Hovedgesimsen, som ved Frostens Paavirkning løsnes fra den faste Mur og om kortere eller længere Tid vil forarsage Nedstyrtningen af enkelte Partier. Endelig er den over Hovedgesimsen værende Balustrade meget stærkt angreben og paa mange Steder i en høist brøstfældig Tilstand.

Jeg tillader mig at vedlægge, som nævnt, et Oerflag over Udgifterne ved en Standfattelse af de heri ansøgte Brøstfældigheder, som efter Omstændighederne kunne fordeles paa 2 å 3 Aar. Det maa imidlertid bemærkes, at noget bindende Oerflag ikke kan udføres, fordi Skaden først tilfulde kan vurderes, efterhaanden som Arbeidet skrider frem, og skal en Standfattelse virkelig gavne og for Fremtiden forebygge lignende Ulemper, maa den omfatte alt det, som ved en nærmere fremadskridende Undersøgelse viser sig at være løst og brøstfældigt.

Til Slutning skal jeg kun tilføie, at, da Ulemperne væsentlig hidrøre fra det uheldige Tagrendesystem, er det en Nødvendighed, at dette fuldstændig forandres. Det er rimeligt, at flere af Renderne, som tidligere vare skjulte bag Balustraden og i det Indre af Murværket, nu maa bringes frem paa Bygningens Ydre, men jeg skal naturligvis bestræbe mig for at gjøre dette saa lidet iøjensaldende som muligt."

### Oerflag Nr. 1.

„Alle udvendige Døre og Binduer at stryge i Oiesfarve vil andrage i Arbeidsløn med Tillæg af Materialier . . . . . 800 Kr.

Alle Binduer og Døre etc. saavel paa Tilfluevpladsen og i den egentlige Theaterbygning som i Scenebygningen og Magasinbygningen at efterse og komplettere med alt Smedebeslag samt alle Døre og Binduer etc. sammesteds at efterhjelpe og tilbøls sammentile og reparere, vil andrage i Arbeidsløn og med Tillæg af det nødvendige Materiale:

Snedkerarbeide . . . . .	1,500 Kr.	
Smedearbeide . . . . .	1,000 —	
		<hr/>
		2,500 —
		<hr/>
		3,300 Kr.
3 pCt. til uforudsete Udgifter . . .		99 —
		<hr/>
		3,399 Kr.
		<hr/>

### Oerflag Nr. 2.

„For at høre Ulemperne ved Theatrets nuværende Tagrendesystem og den i den Anledning fornødne Fornyelse af Balustraden, foreslaaes følgende Arbeider:

Hovedgesimsen paa Bygningen nedtages, hvor det viser sig nødvendigt, og ommures, hvorefter den dækkes med Plader af Støbejern; den overliggende Balustrade at nedtage, Joden at opmure og bække med Plader af Støbejern. Pillerne opsættes af Støbejern med mellem-liggende Balustre af Zink. Paa Balustradefoden anbringes udvendige Tagrender af Zink, som forsynes med udvendige Nebløbsrør af samme Materiale.

Paa Sidescadenes Midterpartier maa den øverste Gesims med overliggende Attik nedtages og atter opmures, og bækkes med Plader af Støbejern. Nye Tagrender henlægges paa den ydre Side af Attiken og forsynes med de fornødne Nebløbsrør.